

Nume si prenume verificator atestat:
Arh. STROIA (SIME) A. DIANA /nr.1408/1996
Adresa, telefon, fax: loc. Oradea,
Pista Bucuresti, bloc 4B, scara B, ap.21
tel/fax: 0259-457220
0722279245; 0728876740

Nr.4789 Data 16.12.2022
conf. registrului de evidenta

R E F E R A T
privind verificarea de calitate la cerintele: **B, D**
a proiectului: "AMENAJARE ZONA URBANA P-TA AVRAM IANCU"
faza D.A.L.I.

1. Date de identificare:

- proiectant general: S.C. ARHipelag Design S.R.L.
- proiectant de specialitate: S.C. ARHipelag Design S.R.L. - PR.87/ 2022;
- beneficiar: MUNICIPIUL CAREI
- amplasament: CAREI , PIATA AVRAM IANCU, NR.CAD.112454, JUD. SATU MARE
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 16.12.2022

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul propune regenerarea prin măsuri de modernizare a spațiului public în zona de implementare. Propunerile răspund la necesitățile tuturor categoriilor de utilizatori ai spațiului. Zona având funcțiunea de spatiu public, soluțiile au caracter specific spațiilor de acest tip (spații verzi, zone de repaus, parcări de biciclete/auto, mobilier urban specific) cu scopul primar de a răspunde nevoilor comunității locale, a realizării unor spații de odihnă; protecția naturii. Prin proiect se propune reabilitarea Pietei Avram Iancu pentru odihna, plimbări, ușor accesibila, atât din punct de vedere pietonal, cat și cu alte mijloace de transport, pentru locuitorii orașului, precum și completarea infrastructurii turistice existente. Soluția a ținut seama de necesarul reorganizare a unui spațiu verde public folosind arbori, arbuști și plante decorative pentru a crea o piațetă urbană, nu doar ca rol de tranzit cât și ca loc de relaxare. Poziția strategică a zonei de studiu – aflată în zona centrală a orașului Carei, în apropierea intersecției, dar și poziția față de locuințele colective din apropiere, generează un spațiu urban prielnic pentru evenimente culturale. Aceasta piață interioară, delimitată de vegetație, dar în dialog cu locuințele colective din apropiere aflate în partea de nord a amenajării este concepută pentru a găzdui activitățile umane reprezentative pentru fiecare perioadă. Vegetația propusă are în vedere etajarea plantelor, de la arbori (zona locuințelor colective P+10 - vest) la covor decorativ (est). La nivelul ariei de studiu s-au propus 3 zone, pentru a se realiza etapizat, respectiv Zona 1 – Piațeta urbana se va realiza în prima etapă. Amenajarea spațiilor verzi este împărțita în mai multe zone: Zona 1 – Piațeta Urbană – zona centrală, care cuprinde mai multe subzone: - Zona cu vegetație persistentă care are rolul de fundal pentru Piațeta Bustul Avram Iancu - Bustul lui Avram Iancu – care reprezintă centrul de interes/dominanta piațetei urbane - Pastile verzi decorative – au rolul de a crea o limită vizuala, dar și de a păstra perspectiva filtrată spre dominantă piaței - Triunghiul decorativ – care cuprinde un covor decorativ, care limitează vizual piațeta; Zona 2 – Zona fâșiei stradale – are rolul de a sublinia delimitarea față de circulație Zona 3 – Pastilele verzi adiacente zonei blocului (P+10) care au rolul de a delimita zonele verzi de locuințe - Aliniament stradal – Se dorește completarea ritmului aliniamentului stradal dinspre strada 1 Decembrie 1918.

3. Incadrarea constructiei:

- zona seismica de calcul: cu $T_c=0,7$ și $a_g=0,20g$
- clasa de importanta a constructiei:III

-categoria de importanta a constructiei:"C"
-regim de inaltime: -
-zona climatica pentru perioada de iarna: II
Ateren amenajat=3555,52 mp

Cerinta B1-siguranta in exploatare:

- siguranta circulatiei pedestre:
 - circulatia exterioara prin spatiul pietonal aferent are stratul de uzura antiderapant, cu pantă în profil longitudinal și transversal, cu gabarit asigurat și înaltime libera de trecere asigurată;
 - circulatia interioara – nu este cazul;
 - siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe:-nu este cazul
 - siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate:-nu este cazul
 - siguranta cu privire la schimbarea de nivel: -nu este cazul
 - siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii:-instalatii existente asigura protectia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare prin electrocutare, arsura sau oparire, explozie, intoxicare, contaminare
 - siguranta cu privire la lucrările de întretinere:-se asigura protectia impotriva riscului de accidentare prin cadere in timpul lucrarilor de reparatii
 - securitatea la intruziuni si efractie:-nu e cazul

Cerinta D- :igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului:

- materiale de constructii corespunzatoare neemisante de radiații nocive pentru utilizatori
- finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare in vigoare.

4. Documente ce se prezinta la verificare:

- Certificat de urbanism :
- Avize obtinute conform Certificatului de Urbanism.
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutiile pentru respectarea cerintelor verificate
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva;
- Alte documente


5. Concluzii asupra verificarii:

- a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru fazele verificate semandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului

Am primit 3 exemplare
Investitor/Proiectant

Am predat 3 exemplare
Verifier tehnic atestat
arh.Stroia (Sime) A. Diana atestat nr.1408/1996





AMENAJARE ZONA URBANA P-TA AVRAM IANCU



BENEFICIAR: MUNICIPIUL CAREI
Octombrie 2022

BORDEROU

AMENAJARE ZONA URBANA P-TA AVRAM IANCU

PIESE SCRISE

Borderou
Memoriu tehnic general
Memoriu arhitectura
Memoriu amenajarea si organizarea şantierului
Plan organizare executie
Program de control
Caiet de sarcini

PIESE DESENATE

- | | |
|------|--|
| 1/A | Plan de încadrare in zona |
| 2/A | Plan situația existenta |
| 3/A | Plan propunere |
| 1/AP | Încadrare in sistemul verde |
| 2/AP | Plan de situație - Analiza situației existente |
| 3/AP | Plan propunere generala – Amenajări peisagistice |
| 4/AP | Plan propunere – Detaliere vegetație propusa |

Întocmit

arh. Király Anikó



MEMORIU TEHNIC GENERAL



1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE

1.1.Denumirea obiectivului de investiții

Amenajare zona urbana P-ta Avram Iancu

1.2.Amplasamentul

P-ta Avram Iancu, loc. Carei, jud. Satu Mare

1.3.Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

1.4.Ordonator principal de credite/investitor

Nu este cazul.

1.5.Investitorul

Municipiul Carei

str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare

1.6.Beneficiarul investiției

Municipiul Carei

str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare

1.7.Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

Proiectant general S.C. Arhipelag Design S.R.L., cod poștal: 417317 CUI: RO35019553, J5/1499/2015

Şef proiect: arh. Király Anikó

Proiectant de specialitate drumuri: SC Kal Trans SRL

Proiectant de specialitate instalații electrice: SC LEUINVEST SRL

Proiectant de specialitate instalații sanitare: SC METAFORA SRL

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENTII

Obiectiv 1: reabilitarea P-ta Avram Iancu pentru odihna, plimbări, ușor accesibila, atât din punct de vedere pietonal, cat si cu alte mijloace de transport, pentru locuitorii orașului.

Obiectiv 2: completarea infrastructurii turistice existente.

Prin realizarea investiției se va dezvolta mediul urban, se va crea o noua structura de agrement, promovând astfel municipiul.

Prognoze pe termen mediu și lung sunt prezentate în următorul fel:

Contribuim la starea de bine a locuitorilor - Community Well-being.

Conceptul de community well-being ține de estetică - locuri naturale frumoase, parcuri, locuri de joacă, locuri de întâlnire unde oamenii pot petrece cu prietenii, deschiderea către toate tipurile de oameni

indiferent de rasă, vîrstă, religie sau orientare sexuală. Community well-being este un diferențiator între o viață bună și una excepțională. Este despre ceea ce dăm înapoi comunității din care facem parte.

2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:

- a) descrierea amplasamentul;

ASPECTE SOCIO-DEMOGRAFICE

Pozitia geografică:

Situat în sud-vestul județului Satu Mare, municipiul Carei este al doilea centru urban ca mărime și importanță după reședința de județ, municipiul Satu Mare. Este amplasat în partea nord-estică a Câmpiei Careiului, aproape de granița cu Ungaria, fiind limitat spre nord-est de Câmpia Ecedea, spre est de Câmpia Crasnei, spre sud de Câmpia Ierului și spre nord-vest de Câmpia Nirului.

Coordinate: 47°41'2.28"N 22°28'0.73"E



JUDETUL SATU MARE

Carei se află pe drumul european E 671, situându-se la 35 km de municipiul Satu Mare, 100 km de municipiul Oradea, județul Bihor, distanță față de Urziceni, punctul de trecere a frontierei la cu Ungaria fiind de numai 9 km.

Suprafața teritoriului administrativ: 10.230,90 ha

Suprafața teritoriului intravilan: 1235 ha

Populația:

Conform datelor de la Recensământul General al Populației din 2011, municipiul Carei avea 21.112 locuitori.

Localități aflate în administrație: Ianculești

Localități înfrățite: - Orosháza, - Nyírbátor, - Mátészalka din Ungaria

Obiective turistice:

Castelul Karolyi cu grădina istorică, care este în același timp parc dendrologic
Ștrandul Termal al orașului

Grădina Viilor – cu grădini și case de vacanță, aflate în domeniu privat

Rețeaua de spații verzi:

Rețeaua de spații verzi din municipiul Carei se compune din parcuri, scuaruri, spații verzi de aliniament (care se întind pe câteva zeci de km), cele din incintele instituțiilor publice și spații verzi pentru agrement.

Cele mai importante parcuri din municipiu (suprafețe de peste 1 ha) sunt Parcul Dendrologic – 15,7 ha și Parcul Monumentul Ostașului Român – 2,5 ha. Alte suprafețe verzi importante, conform Registrului Spațiilor Verzi din Municipiul Carei sunt la ștrandul termal, de la baza sportivă „Victoria”etc.

ASPECTE ISTORICE

Numele orașului (villa Karul) apare într-un document datat din 1320, dar întemeierea localității este anterioră acestei date. În secolul al XIV-lea localitatea era o așezare mică, cu câteva străduțe, casele țăranilor fiind făcute din chirpici și acoperite cu trestie, în jurul domeniului familiei Károlyi. La sfârșitul sec. al XVIII-lea în oraș existau următoarele cartiere: Cartierul Meseriașilor, al Șvabilor, al Haiducilor (al românilor care formau paza localității), al Străzii-Mari, al Orașului-Nou, al Evreilor și al Țiganilor, având magistraturi aparte pe cartiere (Judele, notarul și un funcționar), iar țiganii aveau

un voievod. Tot în secolul al XVIII-lea sunt amintiți și nobilii curiali, cum erau familiile Vaday și Tompe, care aveau proprietăți în oraș. Familiile Csiszar, Fekete, Jasztrabszky, Irinyi, Luby, Medc, Szaploncai și Suhanyi, erau nobili inscripționali, aflându-se sub jurisdicție nobiliară. Deci, orașul avea un caracter agricol (marea majoritate erau iobagi și jeleri), se dezvoltă comerțul și meșteșugurile. În anul 1784 în oraș existau 370 de meseriași care practicau 54 de meserii și erau uniți în bresle meșteșugărești.

Amplasamentul studiat se situează în zona centrală a Municipiului, în apropierea Castelului Károlyi.

Istoria Castelului Karolyi din Carei începe în anul 1482, când Karoly Laszlo construia o casă întărită. Clădirea veche a fost înconjurată cu ziduri puternice, întrerupte cu bastioane, având un sănț exterior întărit cu palisade peste care trecea un singur pod suspendat. De asemenea exista o garnizoană numeroasă și bine înarmată. Cetatea a jucat un rol important de-a lungul secolului al XVII-lea, făcând parte din rândul marilor fortărețe de apărare a frontierei vestice a Transilvaniei. În prezent, în castel se află un muzeu istoric (bogate colecții arheologice) și de științele naturii, aici funcționând și biblioteca cu peste 80.000 de volume.

Evoluția zonei se poate studia pe reprezentările cartografice istorice:



Prima reprezentare cartografică este ridicarea topografice militare realizate de Imperiul Habsburgic, din perioada anilor 1782–1785.




Harta celei de-a doua ridicări topografice militare realizate de Imperiul Habsburgic, din perioada anilor 1806-1869.



Harta celei de-a treilea ridicări topografice militare realizate de Imperiul Habsburgic, din perioada anilor 1869-1887.



Ridicarea topografică a Ungariei din 1941



Imagini satelit "Google" din 2020



Imagini satelit "Corona" din 1960

Regimul juridic al amplasamentului:

Adresa obiectivului de investiții este în Municipiul Carei, nr. CAD. 112454, județul Satu Mare. Amplasamentul se situează în intravilanul localității.

Terenul are o suprafață totală de 3760 mp:

Dreptul de proprietate: publica, Municipiul Carei, fără înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate drepturi reale de garanție și sarcini.

Curți construcții – Teren neîmprejmuit, Piața Avram Iancu.

S teren = 3760mp

Amplasamentul se situează în zona de protecție a monumentului istoric: Farmacia Veche – nr. crt. 207, cod LMI 2010-SM-II-m-B-05289.

Vecinătățile imobilului sunt:

- Spre Nord – front stradal P-ța Avram Iancu
- Spre Vest – 1 Decembrie 1918
- Spre Sud – Calea Mihai Viteazul
- Spre Est – Calea Mihai Viteazul

ASPECTE FUNCTIONALE



Piața urbana prin definite este centrul unei vieți comunitare intense, incinta neconstruită, parțial sau total inclusă în țesutul urban, ecranată pe două sau mai multe laturi de construcții, plantații sau alte tipuri de închideri și penetrate sau traversată de una sau mai multe cai de comunicație.

Zona studiată – Piața Avram Iancu este conturată de o rețea stradală triunghiulară, majoritatea clădirilor fiind locuințe colective – blocuri – cu regim de înălțime P+4. În arealul studiat construcția dominanta este blocul de locuințe P+10.

Piața Avram Iancu este situată în zona centrală, cu o concentrare a spațiilor verzi, dar fiecare zonă verde având tipologie diferită. În jurul castelului este un parc dendrologic, care se datează din anul 1700, amenajată în stil baroc. În anii 1790 grădinarul Bode Gyorgy amenajează în jurul castelului nou o grădină engleză. Grădina avea și o seră cu plante exotice. Forma actuală o primește pe o suprafață de 12 ha, în anul 1890. Luând în considerare plantele rare din grădină (208 specii și subspecii de plante arborescente), în anul 1982 a fost declarat parc dendrologic ocrotit (platanul uriaș din fața castelului cu un diametru de 205 cm, a fost plantat în anul 1810).



Prin amenajarea acestui spațiu, se dorește o amenajare urbană de tip piață urbană

Analizând situația existentă, fiecare funcțiune și categorie de dotări, s-a constatat necesitatea anumitor lucrări de amenajare:

BILANT TERRITORIAL

monument	59.33	mp	1.67%
constructii existente	311.89	mp	8.77%
parcari	641.74	mp	18.05%
alei pietonale, platforme existente	1210.06	mp	34.03%
zona verde amenajata	1332.50	mp	37.48%
TOTAL	3555.52	mp	100.00%

CIRCULATIA CAROSABILA – PIETONALA

Circulația traficului auto se desfășoară pe strada – Piața Avram Iancu – strada de folosință locală, asfaltată, asupra căreia nu se intervine. Se propun parcări oblice și longitudinale dispuse conform planului de situație.

Circulația pietonală se desfășoară pe trotuarele adiacente străzii – Piața Avram Iancu – Trotuarul din partea dreaptă pe sensul de mers este asfaltat, asupra lui nu se intervine. Spre partea vestică stratul de uzura al trotuarului este pavaj din elemente prefabricate din beton de dimensiuni mici, adiacent străzii Calea Mihai Viteazul trotuarul este parțial asfaltat, parțial se continua pavajul din elemente prefabricate din beton. În

jurul statuii Avram Iancu s-a amenajat o platformă cu pavaj din elemente de beton cu dimensiuni 40x40x5cm.

Se propune o nouă configurare a trotuarului de pe partea stângă, pentru a se putea realiza parcările dispuse conform planului de situație

Din punct de vedere al echipării edilitare, strada dispune de rețele de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public.



VEGETAȚIA EXISTENTĂ

Acest proiect își propune să aibă un impact pozitiv asupra calității vieții pentru locuitori și să contribuie la creșterea biodiversității din zonă.

Se urmărește crearea unor spații optim rezolvate funcțional și estetic, cu impact pozitiv deosebit asupra mediului natural și social, mărirea confortului urban și îmbunătățirea calității mediului. Prin intervenții adecvate, acest teren va putea fi amenajat ca zonă publică, ce se va adresa tuturor vîrstelor, prilej de întâlnire și petrecere a timpului liber în zonă.

Piața Avram Iancu este situată în zona centrală, cu o concentrare a spațiilor verzi, dar fiecare zonă verde având tipologie diferită. Prin amenajarea acestui spațiu, se dorește o amenajare urbană de tip piață urbană.



Această amenajare are ca principal obiectiv – Bustul lui Avram Iancu - care prin mărime reprezintă dominanta vizuală a piațetei. În jurul acestui obiectiv se dorește organizarea ceremoniilor comemorative.

Momentan, zona este folosită doar ca zonă de traversare și pentru locuri de parcare.

În zona de studiu au fost identificați o serie de arbori și arbuști, de peste 30 de exemplare. Această vegetație lemoasă de arbori și arbuști a fost plantată fără a avea la bază o concepție de amenajare unitară a întregului spațiului verde.

S-au propus pentru tăiere câteva exemplare din vegetația înaltă – în special nuc (situate pe direcția de traversare a pasajelor verzi din apropierea locuințelor colective), corcoduș și thuja (identificați la aliniamentul stradal dinspre strada Mihai Viteazu), precum și defrișarea arbuștilor, crescute solitar aflați în apropierea bustului Avram Iancu.

Denumire științifică	Nr. Buc.	Denumire populară
<i>Juglans regia</i>	1	Nuc
<i>Prunus cerasifera</i>	1	Corcoduș
<i>Thuja orientalis</i>	8	Tuia
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	Salcâm
<i>Thuja orientalis</i> (<i>Thuja occidentalis Smaragd</i>)	1	Tuia
<i>Thuja orientalis</i> (<i>Juniperus altoit pe trunchi</i>)	2	Tuia

COMPONENTE ARTISTICE si MOBILIER URBAN

In urma vizitei pe teren s-a identificat statuia lui Avram Iancu pe amplasament, poziționat în centrul piațetei triunghiulare. Statuia nu este clasată pe lista monumentelor istorice din România. Statuia este așezată pe o piramidă din marmură albă, la baza căreia se află inscripția: „Avram Iancu (1824-1872)/ Unicul dor este să-mi văd națiunea fericită/ Crăișorul morților”. Monumentul a fost dezvelit în anul 1994. În 2019 au început lucrările de reabilitare al acestuia.



In urma vizitei pe teren s-au identificat diferite tipuri de bănci, coșuri de gunoi, stație de autobuz, stâlp de iluminat, reflectoare, rastel pentru biciclete.



Intervențiile propuse s-au bazat pe Expertiza tehnică nr. 688/7/2020, elaborata de către dr. ing. Mihai Iliescu, Expert Tehnic nr. M05487, cerințele A4, B2, D.

În prezent, zona Pieței Avram Iancu este formată dintr-o platformă asfaltată, amenajată ca parcare, având un scuar înerbat și căi de acces pietonale cu îmbrăcăminte asfaltică.

Concluziile expertizei tehnice clasa de risc seismic

Categoria de risc geotehnic este 1, *risc geotehnic redus*.

Sub aspect seismic, conform Codului de proiectare P100-1/2013, zona se încadrează în zona seismică de calcul cu perioada de colț $T_c=0,7$ s și acceleratie orizontală $a_g=0,20g$.

Zonă pietonală

Pe zona scuarului se vor prevedea trotuare, alei și platforme pietonale, cu lățimi minime de 2,50 m și pante transversale de 1-2%, respectând STAS 10144/2, referitor la prescripții de proiectare pentru trotuare, alei de pietoni și piste de cicliști.

Pentru structura rutieră a zonelor pietonale se propun următoarele variante:

Varianta 1

- 5 cm pavaj din dale de beton sau pavele din beton vibropresat;
- 3...5 cm strat de poză din nisip (după pilonare);
- 15 cm strat din piatra spartă împănată;
- 15 cm strat din balast.

Varianta 2

- 5 cm pavaj din dale de beton sau pavele din beton vibropresat;
- 5 cm strat de poză din mortar;
- 10 cm strat din beton de ciment;
- 15 cm strat din balast.

În urma analizării situației existente, s-a constatat că piața Avram Iancu din municipiul Carei necesită o amenajare care să o pună în valoare. Se vor avea în vedere prevederile de reamenajare arhitectural-urbanistică a zonei. Zona centrală a unui oraș este un spațiu care pune în valoare monumentele istorice ale zonei, sporind atracția localității. Spațiile urbane trebuie regândite, pentru a fi prietenoase cu oamenii, astfel încât confortul locuitorilor să crească. Astfel, se propun următoarele:

Parte carosabilă

Înănd seama că strada Avram Iancu are o suprafață carosabilă în stare bună, nu este necesară refacerea acesteia. Se va păstra banda de circulație de 4,00 m pentru o stradă cu sens unic.

Zonă pietonală

Pe zona scuarului se vor prevedea trotuare, alei și platforme pietonale, cu lățimi minime de 2,50 m și pante transversale de 1-2%, respectând STAS 10144/2, referitor la prescripții de proiectare pentru trotuare, alei de pietoni și piste de cicliști.

Pentru structura rutieră a zonelor pietonale se propun următoarele variante:

Varianta 1

- 5 cm pavaj din dale de beton sau pavele din beton vibropresat;
- 3...5 cm strat de poză din nisip (după pilonare);
- 15 cm strat din piatra spartă împănată;
- 15 cm strat din balast.

Varianta 2

- 5 cm pavaj din dale de beton sau pavele din beton vibropresat;
- 5 cm strat de poză din mortar;
- 10 cm strat din beton de ciment;
- 15 cm strat din balast.

Parcări

Parcările se vor proiecta înănd seama de Normativul NP24-97, privind proiectarea parcajelor în localități urbane.

Parcările longitudinale de pe partea dreaptă se vor delimita cu marcaj rutier, pe structura rutieră existentă.

Pe partea stângă se vor amenaja parcări longitudinale și oblice. Pe această parte se va realiza un trotuar nou și, dacă este necesar, se vor realiza casete de lărgire a carosabilului cu o structură rutieră nouă, astfel încât să fie păstrată banda de circulație de 4,00 m, cu parcări pe ambele părți.

Pentru structura nouă se propune următoarea structură:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic (BA16, MAS16);
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD22,4;
- 20 cm strat de bază din piatra spartă împănată;
- 40 cm strat din balast.

Colectarea și scurgerea apelor

Surgerea eficientă a apelor de pe partea carosabilă și din zona pietonală se va asigura prin pantele longitudinale și transversale, astfel încât să fie asigurată împiedicarea pătrunderii apelor în corpul drumului și asigurării unor condiții hidrologice favorabile. Colectarea apelor se va face prin gurile de scurgere. Descărcarea se va face în rețeaua de canalizare pluvială. Se vor aduce la cotă gurile de scurgere și se vor poziționa unele noi, dacă sunt necesare.

Zone verzi

Se recomandă amenajarea zonelor verzi și încadrarea peisagistică în corelare cu planul arhitectural de ansamblu, cu pantă transversală de minim 1% orientată spre dispozitivele de colectare a apelor, astfel încât să fie asigurată permanent scurgerea apelor pluviale.

Semnalizare rutieră

În vederea desfășurării traficului rutier și pietonal în condiții de siguranță și confort, se recomandă realizarea marcajelor și semnalizării rutiere, conform normativelor în vigoare SR 1848/1-7, cu acordul Poliției rutiere. Intersecțiile se vor amenaja cu table indicatoare și racordări care să asigure vizibilitatea.

Față de constatărilor prezентate mai sus și în conformitate cu prevederile Legii 177/2015 și Legii nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și cu regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizare, aprobat prin H.G 766/1997 în completare cu H.G. 1231/2008, cu respectarea standardelor și normativelor în vigoare, se propune **amenajarea pieței Avram Iancu din municipiul Carei pe baza unor documentații de proiectare care vor urmări soluțiile propuse și vor avea viza expertului tehnic atestat, conform legislației în vigoare.**

b) topografia;

Municipioal Carei se situează în nord-estul Câmpiei Careiului, acesta prezentându-se ca o prispă mai înaltă față de câmpii limitrofe, având altitudini cuprinse între 140-160 m deasupra nivelului mării și dominând cu 30-40 m câmpii joase, a Ecedei și a Ierului.

Având pante foarte mici (0,3-0,4%), aceste câmpii au o capacitate extrem de redusă în organizarea surgerii superficiale, favorizând stagnările de apă, mai ales primăvara.

Zona studiată prezintă, către nord, aceeași pantă ușor descendente, caracteristică Câmpiei Careiului, înspre câmpii limitrofe mai joase ale Ecedei și Ierului.

c) clima și fenomenele naturale specifice zonei;

Pe fondul climatului temperat continental moderat, localitatea Carei se află sub influența maselor de aer vestice (oceanice), umede și cu variații termice moderate ale temperaturii aerului între vară și iarnă. Municipiul Carei se încadrează în tipul climatic I, având un indice de umiditate I_m cuprins între -20....0, respectiv zonei climatice calde, cu următoarele caracteristici:

Amplitudinea anuală a temperaturii aerului, 24°C

Media temperaturilor maxime absolute anuale, 32...39°C

Media temperaturilor minime absolute anuale-18(-25) °C

Cantitatea minima anuală a precipitațiilor, mm400....750

d) geologia, seismicitatea

Studiul geotehnic a fost elaborat de I.I. Seicean Ioan, Satu Mare (Nr. studiu: 1464. din 2020), ing. geol. Seicean Ioan. S-a executat 1 foraj manual și 1 sondaj de desprietuire urmat de foraj manual, pentru punerea în evidență a stratificației.

i. date privind zonarea seismică;

Conform Codului de proiectare P 100-I/2013, care se referă la zonarea seismică în termeni de valori de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare și a perioadei de control, pentru localitatea Carei, avem următoarele caracteristici:

Nr. crt.	Specificare	Valoare
1	Valoarea de vârf a accelerării terenului ag (pentru IMR=225 ani)	0,20 g.
2	Perioada de control (colț) Tc	0,7 s

- ii. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatic;

Caracteristicile de deformabilitate a pământului de fundare se stabilesc în funcție de tipul pământului, de tipul climatic al zonei și de regimul hidrologic al complexului rutier, conform normativului PD 177-2001 pct. 4.

1. Conform STAS-ului 1709/1-90 localitatea Carei se încadrează în tipul climatic II.a, având un:
 - indice maxim de îngheț pe o perioadă de 30 ani $Im30aaxn.i = 600$
 - repartitia indicelui de îngheț din cele mai aspre trei ierni dintr-o perioadă de 30 ani $Im3e/3d0. = 550$
 - repartitia indicelui de îngheț din cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de 30 ani $Im5e/d30. = 450$
 2. Patul complexului rutier este reprezentat de stratul de ***praf argilos, cu plasticitate mijlocie,consistent (clSi)***, care conform STAS 1709/2-90 este încadrat în – **tipul P4**
 3. Pământul de fundare pentru complexul rutier studiat este pachetul de ***praf argilos, cu plasticitate mijlocie,consistent (clSi)*** care conform STAS 1709/2-90 este încadrat în tipul de pământ **P4 – FOARTE SENSIBILE LA ÎNGHEȚ**.
 4. STAS-ul 1709/2-90 și 1709/1-90 încadrează complexul rutier pe care s-au executat lucrările geotehnice - în grupa complexelor rutiere cu condiții hidrologice MEDIOCRE pct 2.a.
 5. Gradul de asigurare la pătrunderea înghețului **K = 0,55**
 6. Valorile de calcul ale **modulului de elasticitate dinamic** a pământului de fundare conform P.D. 177-2001: **Ep = 80 MPa**
 7. Valorile de calcul ale **coeficientului Poisson** pentru tipul de pământ P5 conform P.D. 177-2001: **cP= 0,35**
 8. Calculul presiunii conventionale a pământurilor din patul drumului
Calculul terenului de fundare a fost făcut conform STAS 3.300/2-85 și a NP 112/2014, luându-se în calcul valorile principalelor parametrii geotehnici de calcul și are următoarea valoare:
 - Pentru stratul de **praf argilos, cu plasticitate mijlocie,consistent (clSi)**- patul drumului:
Pconv = 199 kPa
- Perna de balast din baza sistemului rutier, va fi compactată cu utilaje mecanice, asigurându-se un grad de compactare de minim 98% confirmat de un laborator de specialitate.
- Se vor utiliza agregate cu granulozitate continuă de 0-63 mm, iar evazarea pernei fata de fundație va fi egală cu înălțimea ei;
- La partea superioară a pernei de balast se va putea lua în calcul o presiune convențională de baza **p conv.acc.= 250 kPa** și un coeficient de pat **Ks= 14000 kN/mc**
9. Conform codului de proiectare CR 1-1-4/2012, valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului (qb în kPa), mediată pe 10 minute la 10 m, având $IMR = 50$ ani, pentru amplasamentul situat în zona Carei este de **0,4 kPa**.
 10. Conform codului de proiectare CR 1-1-3/2012, încărcarea din zăpadă pe sol sk (kN/m²), pentru altitudini ≤ 1000 m, pentru un interval mediu de recurență $IMR = 50$ ani pentru amplasamentul situat în zona Carei este **1,5 kN/m²**.

- iii. date geologice generale;

GEOMORFOLOGIE Întreaga zona aparține Câmpiei Careiului, caracterizată în partea sud-estică de depozite formate dintr-o alternanță de argile, argile nisipoase și nisipuri argiloase peste care s-au depus soluri de tip cernoziom. Câmpia Careiului este o regiune mai înaltă (alt. 140-160 m) ce domina câmpii joase a Ecedului și a Ierului.

GEOLOGIE La suprafață, întregul areal este alcătuit din depozite aluviale (Holocen superior) cu grosimi de 6 - 10m alcătuite din argile, argile nisipoase și nisip argilos. Acestea au la bază roci sedimentare pannoniene cu grosimi de 400 – 1500 m, ce alcătuiesc fundamental regiunii și se constituie ca alternanțe de argile, marne argiloase, argile nisipoase și nisipuri.

- iv. date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Pe amplasament s-au executat 1 foraj manual și 1 sondaj de despietruire urmat de foraj manual, pentru punerea în evidență a stratificației - figurate pe planul de situație atașate prezentului studiu geotehnic.

Coloanele litologice ale forajelor și sondajelor au următorul aspect:

Foraj manual nr. 1/1464

Cota teren + 0,00m

Nr. crt.	Interval de adâncime	Caracterizarea pământului	
		cf. STAS 1243 -83	cf. SR EN ISO 14688-1/2-2004
1	±0,00m ÷ -0,80m	pământ vegetal și umpluturi vechi	
2	-0,80m ÷ -1,50m	praf argilos, cafeniu-negru, cu plasticitate mijlocie, consistent	clSi
3	-1,50m ÷ -1,90m	praf argilos, cafeniu-cenușiu, cu plasticitate mare/ mijlocie, vârtos	clSi
4	-1,90m ÷ -3,90m	nisip slab argilos, fin și mijlociu, gălbui, cu grad de îndesare mediu	clSa
5	-3,90m ÷ -6,00m	nisip prăfos-argilos, fin, cenusiu-rosietic	sclSa
Adâncimea finală: -6,00m			
Panza de apă freatică a fost interceptată la -2,00 m			

Sondaj de despietruire nr. 2/Foraj manual nr.2/1464

Cota teren + 0,00m

Nr. crt.	Interval de adâncime	Caracterizarea pământului	
		cf. STAS 1243 -83	cf. SR EN ISO 14688-1/2-2004
1	±0,00m ÷ -0,90m	zestrea complexului rutier existent: 0,10m covor asfaltic 0,80m piatra sparta cu pietriș TOTAL 0,90 m	
2	-0,90m ÷ -1,50m	praf argilos, cafeniu-negru, cu plasticitate mijlocie, consistent	clSi
3	-1,50m ÷ -2,00m	praf argilos ,cafeniu-cenușiu, cu plasticitate mare/ mijlocie, vârtos	clSi
4	-2,00m ÷ -3,50m	nisip slab argilos, fin și mijlociu ,gălbui, cu grad de îndesare mediu	clSa
Adâncimea finală: -3,50m.			
Panza de apă freatică a fost interceptată la -2,00 m.			

Caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor interceptate, pe probe preluate din zona studiata, sunt următoarele:

- Pentru stratul de **praf argilos, cu plasticitate mijlocie, consistent (clSi)**

- **Granulozitatea**

- **Granulozitatea**
 - argilă 20.00 %
 - praf 62.00 %
 - nisip 18.00%
 - pietriș 0.00 %

- **Umiditate**

$$WL_n = 35.722\%$$

○ Umiditatea naturală	w = 22.110 %
○ Limita inferioară de plasticitate	wp = 16.499 %
○ Limita superioară de plasticitate	wL= 33.922 %
○ Indicele de plasticitate	Ip = 17.423
○ Indicele de consistență	Ic = 0.678
○ Indicele de lichiditate	IL=0.322
○ Greutatea volumică în stare naturală	γ = 18.754 kN/m ³
○ Greutatea volumica în stare uscată	γ_d = 15.399 kN/m ³
○ Greutatea volumică a scheletului	γ_s = 26.095 kN/m ³
○ <i>Structura</i>	
■ porozitatea	n = 40.989 %
■ indicele porilor	e = 0.695
○ Gradul de saturatie	Sr = 0.835

- Pentru stratul de **praf argilos, cu plasticitate mare/mijlocie, vârtos (clSi)**

○ <i>Granulozitatea</i>	
■ argilă	26.00 %
■ praf	62.00 %
■ nisip	12.00%
■ pietriș	0.00 %
○ Umiditate	WLn = 41.114%
○ Umiditatea naturală	w = 22.489 %
○ Limita inferioară de plasticitate	wp = 18.192 %
○ Limita superioară de plasticitate	wL= 39.014 %
○ Indicele de plasticitate	Ip = 20.822
○ Indicele de consistență	Ic = 0.794
○ Indicele de lichiditate	IL=0.206
○ Greutatea volumică în stare naturală	γ = 18.785 kN/m ³
○ Greutatea volumica în stare uscată	γ_d = 15.284 kN/m ³
○ Greutatea volumică a scheletului	γ_s = 26.291 kN/m ³
○ <i>Structura</i>	
■ porozitatea	n = 41.866 %
■ indicele porilor	e = 0.720
○ Gradul de saturatie	Sr = 0.853

Datorită structurii și litologiei terenului și ținând cont de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare, se vor avea în vedere următoarele recomandări pentru proiectare și executarea sistemelor rutiere:

- Realizarea la nivelul patului drumului a unei capacitați portante uniforme cu valoarea $Edp = 80$ daN/cm², conform pct. 4.4.4. din normativul PD177-2001. *Proiectantul va analiza posibilitatea utilizării împietruirii existente, urmărindu-se grosimea acesteia pe toată lățimea părții carosabile;*
- Nu se vor utiliza în zonele de umpluturi, pământuri organice, măluri, nămoluri, pământuri vegetale, pământuri cu consistență redusă (cu $IC < 0,75$), precum și pământuri cu un conținut mai mare de 5 % de săruri solubile în apă;
- Determinările pentru verificarea gradului de compactare se vor face pentru fiecare strat elementar pus în operă. Porțiunile slab compactate se vor depista prin metode expeditive, cum ar fi cele bazate pe utilizarea penetrometrului static sau dinamic;
- Materialele care se utilizează în structurile tip, trebuie să îndeplinească condițiile tehnice de calitate pentru a corespunde valorilor de calcul ale modulilor de deformatie, conform precizărilor din normativul PD 177-2001;
- Amenajările de suprafață, sistematizarea verticală și în plan a amplasamentului trebuie să asigure o evacuare rapidă a apelor din precipitații sau din alte surse de suprafață, pentru evitarea pătrunderii apei în corpul cailor de acces, având ca efect modificarea în sens negativ a regimului hidrogeologic din amplasament.
- Deoarece valoarea construcțiilor relativ mică nu justifică realizarea unui sistem de urmărire specială a tasărilor, acest lucru se va realiza numai dacă se constată necesitatea acestuia pe timpul exploatarii conform prevederilor din pct. 1.5 din STAS 2745-90

Adâncimea zonei de îngheț, conform STAS 6054-85, pentru localitatea Carei este de **-0,80m**.

v. **încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;**

In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, publicata în: Monitorul Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinta un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive se vor analiza și se vor încadra în categoriile prevăzute în aceasta lege.

În înțelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane .

In conformitate cu anexele din lege, zona localității Carei se încadrează **in zone cu potențial scăzut** de producere al alunecărilor de teren.

Terenul cercetat se prezinta stabil , fără urme sau forme de degradare prin alunecare la data executării prezentului studiu geotehnic , neexistând pericole iminente de degradare prin declanșarea sau reactivarea lor și/sau a altor fenomene geodinamice distructive: prăbușiri de teren, eroziuni etc.

Atât stabilitatea generală cât și cea locală era **asigurată** la data executării lucrărilor de teren (martie 2020).

Categoria geotehnică C1 cu RISC GEOTEHNIC REDUS, include tipuri de lucrări și fundații, fără riscuri anormale sau condiții de teren și de solicitare neobișnuite sau excepțional de dificile, pentru care este posibil să se admită ca exigențele fundamentale vor fi satisfăcute folosind experiența dobândită și investigații geotehnice calitative. Metodele categoriei geotehnice 1, sunt suficiente doar în condiții de teren care, pe baza experienței comparabile sunt recunoscute ca fiind suficient de favorabile, astfel încât să se poată utiliza metodele de rutină în proiectarea și executarea lucrărilor.

vi. **caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.**

Hidrogeologic Amplasamentul se caracterizează prin existența unei pânze de apă freatică discontinua prinsă la adâncimi de -2,00÷-3,00 m .

Variatiile nivelului pânzei de apă freatică sunt în strânsă legătură cu regimul precipitațiilor.

e) **devierile și protejările de utilități afectate;**

Rețele de transport energetic și tehnologic în zona de amplasament care necesită protecție: gaze naturale.

f) **sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii;**

- Apa rece pentru irigații va fi asigurată din 2 puțuri forate pe amplasamentul studiat,
- Apele pluviale din zona carosabilă a drumurilor se vor colecta și vor fi conduse spre rețeaua exteroară, respectiv se va deversa în sistemul de colectare al apelor meteorice, existent în zona.
- Instalația electrică se va racorda prin branșamentul existent, prin tabloul electric principal

g) **căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;**

Arealul studiat se situează în zona centrală a municipalității: Piața Avram Iancu.

Terenul are o formă triunghiulară, având accese carosabile și pietonale:

- 1 acces carosabil din E 671, Calea Mihai Viteazul
- 2 accese pietonale din E 671, Calea Mihai Viteazul
- 1 acces pietonal din DJ 108M, str. 1 Decembrie 1918

h) **căile de acces provizorii;**

Nu este cazul.

i) **bunuri de patrimoniu cultural imobil.**

Monumente istorice clasate in zona sunt următoarele:

- SM-II-a-B-05272 – Ansamblu urban „Bulevardul 1 Decembrie 1918”
- SM-II-a-A-05280 - Ansamblul castelului Károlyi
- SM-II-m-A-05280.01 - Castelul Károlyi
- SM-II-s-A-05280.02 - Parc dendrologic
- SM-II-m-B-05286 - Farmacia Veche

2.2. Soluția tehnică cuprindând:

- characteristici tehnice și parametri specifi obiectivului de investiții;

Suprafața zona propusa pentru amenajare = 3555.52mp

BILANT TERRITORIAL


monument	59.33	mp	1.67%
constructii existente	311.89	mp	8.77%
parcari	475.80	mp	13.38%
alei pietonale, platforme mentinute	547.48	mp	15.40%
alei pietonale, platforme noi	737.11	mp	20.73%
zona verde amenajata	1423.91	mp	40.05%
TOTAL	3555.52	mp	100.00%

AMENAJARI PEISAGISTICE

Soluția a ținut seama de necesarul reorganizare a unui spațiu verde public folosind arbori, arbusti și plante decorative pentru a crea o piațetă urbană, nu doar ca rol de tranzit cât și ca loc de relaxare.

Poziția strategică a zonei de studiu – aflată în zona centrală a orașului Carei, în apropierea intersecției, dar și poziția față de locuințele colective din apropiere, generează un spațiu urban prielnic pentru evenimente culturale. Aceasta piață interioară, delimitată de vegetație, dar în dialog cu locuințele colective din apropiere aflate în partea de nord a amenajării este concepută pentru a găzdui activitățile umane reprezentative pentru fiecare perioadă.

Vegetația propusă are în vedere etajarea plantelor, de la arbori (zona locuințelor colective P+10 - vest) la covor decorativ (est).



Liniile de plantare ale arborilor vor fi subordonate axelor vizuale, asigurând aspect deosebit de decorativ.



La nivelul ariei de studiu s-au propus **3 zone**, pentru a se realiza etapizat – conform schemei de zonificare propusă, mai jos. Zona 1 – Piațeta urbană se va realiza în prima etapă.

Amenajarea spațiilor verzi este împărțita în mai multe zone:

Zona 1 – Piațeta Urbană – zona centrală, care cuprinde mai multe subzone:

- **Zona cu vegetație persistentă** care are rolul de fundal pentru Piațeta Bustul Avram Iancu
- **Bustul lui Avram Iancu** – care reprezintă centrul de interes/dominanta piațetei urbane
- **Pastile verzi decorative** – au rolul de a crea o limită vizuala, dar și de a păstra perspectiva filtrată spre dominata pieței
- **Triunghiul decorativ** – care cuprinde un covor decorativ, care limitează vizual piațeta.




Zona 2 – Zona fâșiei stradale – are rolul de a sublinia delimitarea față de circulație

Zona 3 – Pastilele verzi adiacente zonei blocului (P+10) care au rolul de a delimita zonele verzi de locuințe

- **Aliniament stradal** – Se dorește completarea ritmului aliniamentului stradal dinspre strada 1 Decembrie 1918

ZONIFICAREA PIATEI AMENAJATE



Caracterizarea materialului vegetal propus:

**Zona propusă pentru ETAPA 1 - amenajare peisagistică
- ZONA 1 – PIATEA URBANĂ**

Imagine	Denumire arbori de talie mare	Mărime a	UM	cant
ARBORI - ZONA 1 – PIATEA URBANĂ:				
	<i>Acer platanoides 'Rubrum'</i> – varietate cu frunze la început verzi, iar vara devin rosu-inchis; Arțarul (<i>Acer platanoides</i>) Coroana este largă, globuloasă, simetrică și deasă; Lumina – Arțarul (<i>Acer platanoides</i>) este o plantă ce preferă locurile cu semiumbră (temperament de semiumbră), dar vegetează și în locurile însorite. Este un arbore a cărui înălțime ajunge la 12 metri și un diametru al plantei de 8 metri.	18/20	buc.	4
	<i>Chamaecyparis lawsoniana Columnaris</i> Chiparos albastru (<i>Chamaecyparis lawsoniana Columnaris</i>), este un conifer cu port conic, foarte compact, cu ramificatii ce pornesc de la nivelul solului. Acest arbust este foarte dens. Chiparosul albastru poate fi tuns la orice dimensiune. Frunzele sunt mici, de culoare verde spre albastru închiși. Are un ritm de creștere mediu și se dezvoltă bine la soare. Atinge înălțimi de pana la: 8 m. Lățimea maxima: 2,5 m	250/300	buc.	5
Total cantitate arbori ZONA 1				buc 9
ARBUȘTI - ZONA 1 – PIATEA URBANĂ:				
	<i>Euonymus fortunei "Emerald Gaiety"</i> – Evonimus verde cu alb - arbust cu frunze persistente. Arbust decorativ în parcuri și grădini sau înlocuitor de gazon. Este o specie puțin pretențioasă față de sol, dar preferă solurile fertile, aerisite și bine drenate. Nu suportă excesul de umiditate (băltirea, inundarea); Specie rezistentă la ger și seceta (dar nu excesivă); Lumina: Este un arbust cu temperament de lumina, preferând locurile însorite sau cu semi umbra, dar toleră și umbra. La umbra și semi umbra devine târâtor și agitator; Suportă tunderea pentru modelarea formei;	20/30	buc	110



Euonymus fortunei „Emerald gold” – varietate cu frunze ce au marginile galbene. O varietate importantă a speciei datorită frunzelor verzi cu margini galben strălucitor, de unde și denumirea „smarald și aur”. Se utilizează în amenajări diverse, dar de cele mai multe ori pentru iluminarea anumitor zone prin contrastul de mare impact al frunzelor. Este un arbust erect, târâtor sau urcător „cățărător” a căruia înălțime ajunge la 0,3-0,4 metri cu diametrul coroanei de 0,5-0,6 metri.

20/30 buc 82

Total cantitate arbuști ZONA 1 buc 192

PLANTE FLORICOLE - ZONA 1 – PIATETA URBANĂ



Festuca glauca

Festuca este o plantă perenă cu viață scurtă. Deosebită prin cromatică frunzelor, poartă denumirea populară de Iarba albastră. Pentru a le menține cât mai puternice și sănătoase, se recomandă divizarea la 4-5 ani, când centrul tufei moare. Pentru o culoare frumoasă și elegantă, la începutul primăverii se taie planta, lăsând doar 5 cm din ea. Dacă sunt plantate mai la umbră, nuanța de albastru va fi mai estompată.

14 ø buc. 885



Lavandula angustifolia – Lavanda Temperatura (căldura) - se încadrează la plante perene sensibile la gerurile din timpul iernii. Preferă temperaturi în intervalul 15...25°C. Pragul de la care părțile aeriene ale plantei de lavandă pot fi afectate de îngheț este de -15°C ... -20 °C. Este o specie cu rezistență moderată la secetă; Dimensiuni: este un subarbust a căruia înălțime ajunge la 0.1 – 0.5 metri cu diametrul tufei de 0.5-1 metru.

14 ø buc. 155



Pennisetum alopecuroides - Fântâna Chinezească de iarbă. Este o plantă perenă, ce poate ajunge la înălțimi de 80-100 cm și lățimi de 80-90 cm. Este cultivată ca plantă ornamentală în spații verzi, grădini, borduri. Lumina este un factor important pentru o bună dezvoltare și înflorire. Acestea preferă spațiile însorite, dar tolerează și cele zonele semiumbrite. Amplasarea în spații umbrite, poate influența apariția florilor.

15 ♂

buc. 160



Miscanthus sin. Variegatus – Stuf chinezesc

Destul de distinctă. Frunzele sunt foarte variate - verde și alb, cad din tulpieni rigide, creând o fântână verde toată vara. Se plantează în soare complet; Înălțime 1.2m; Răspândirea - 1m

15 ♂

buc. 30

Total cantitate plante floricoale Z1 | buc | 1230

ARBORI - ZONA 2 – ALINIAMENT STRADAL:



CHAMAECYPARIS lawsoniana

Stardust - Frunzele au culoarea verde – galben, sunt solziforme, persistente și îmbracă lujerul. Chiparosul este o specie rezistenta la seceta și ger; Această specie de conifere, Chamaecyparis Lawsoniana Stardust, se poate încadra în categoria de arbori ornamentali și arbuști ornamentali și se pretează oricărui peisaj. Ajunge la o înălțime: 3m - 4m, cu un diametru: 1.5m - 2m.

30/35 buc. 24



Prunus cerasifera (woodii) – Lumina:

Corcodusul rosu este un arbore cu temperament de lumina (preferă locurile însorite). Este puțin pretentios față de sol intrucât este altoit pe portaltoi de corcodus, preferând totuși solurile fertile, bine drenate, reavene.

20/25 buc. 7

Ajunge la o înălțime: 500-800 cm, cu un diametru: 400-600 cm.

Total cantitate arbori ZONA 2

buc | 31

ARBUŞTI – ZONA 3 – ALINIAMENT STRADAL:



Lonicera nitida ELEGANT- Lonicera este un arbust veșnic verde decorativ, repede crescător, ce poate ajunge până la 1.5 m înălțime. Pe lujerii subțiri, lungi prezintă frunze persistente de culoare verde închis, strălucitor. Crește bine pe soluri umede, permeabile, dar rezistă și pe calcar. Are temperament de lumină, dar vegetează și la semiumbră. Este rezistentă la noxe. Suportă foarte bine tunderea și se poate modela în cele mai diverse forme geometrice. Prin tundere se îndesește. Este considerat ca un înlocuitor a merișorului (Buxus), fiind folosit ca arbust de acoperire și realizare de borduri.

20/30 buc. 60
+ +
84 colț
=144

Total cantitate arbuști ZONA 2

buc 144

ARBORI - ZONA 3 – ZONA ADIACENTĂ LOCUINȚELOR COLECTIVE:



Acer saccharinum - Arțar argintiu
Arbore ornamental – decorativ plantat în aliniamente, masive, solitar. Este o plantă ce preferă locurile însorite (temperament de lumină), dar vegetează și la semiumbră. Este o specie rezistentă la condițiile din mari orașe; Este o specie cu creștere rapidă; Arțar argintiu (Acer saccharinum) este un arbore a cărui înălțime ajunge la 12 metri și un **diametru** al plantei de **8 metri**.

18/20 buc. 1



Acer platanoides 'Rubrum' – varietate cu frunze la început verzi, iar vara devin roșu-inchis; Arțarul (Acer platanoides) Coroana este largă, globuloasă, simetrică și deasă; Lumina – Arțarul (Acer platanoides) este o plantă ce preferă locurile cu semiumbră (temperament de semiumbră), dar vegetează și în locurile însorite. Este un arbore a cărui înălțime ajunge la 12 metri și un diametru al plantei de 8 metri.

18/20 buc. 1



Albizia julibrissin - Arborele de mătase Persan
Este o specie sensibilă la ger, este afectată de temperaturi sub -18°C (în iernile grele este afectată de îngheț, ramurile tinere îngheță, dar se refac anul următor). Dacă plantele tinere abia plantate îngheță, primăvara se vor tăia la 10-20 cm deasupra solului; Vegetează pe soluri fertile, permeabile de preferință luto-nisipoase; Iubește lumina. În condiții de umbră arborele de mătase crește lent; Înălțime:

20/25 buc. 1

	ajunge la 12 m, diametrul plantei de Albizia este de 4-6m		
	<i>Quercus rubra</i> – Stejar roșu american Stejar de talie medie spre mare, cu o tulpină dreaptă și o coroană rotundă, este diferențiat prin mărimea foarte mare a frunzelor verzi, ce se transformă în nuanțe de arămuș, roșu, brun-roșcat și pieeloase toamna. Înflorirea este reprezentată de amenti masculi lunghi, pendulari ce produc ghinde scurte, ovale, cupa fiind ușor conică. Caracterul ornamental al nuanței roșietice a frunzelor în timpul toamnei și nuanței roșcate în timpul primăverii, ceea ce, de fapt, se consideră o particularitate ornamentală a acestui foios. Arbore a căruia înălțime ajunge la 20-25 metri și un diametru al plantei de 15-20 m.	18/20	buc. 3
Total cantitate arbori - ZONA 3			buc 6

ARBUȘTI – ZONA 3 – ZONA ADIACENTĂ LOCUINȚELOR COLECTIVE:

	<i>Euonymus fortunei „Emerald Gaiety”</i> – Evonimus verde cu alb – arbust cu frunze persistente. Arbust decorativ în parcuri și grădini sau înlocuitor de gazon. Este o specie puțin pretențioasă față de sol, dar preferă solurile fertile, aerisite, reavene și bine drenate. Nu suportă excesul de umiditate (băltirea, inundarea); Specie rezistentă la ger și seceta (dar nu excesivă); Lumina: Este un arbust cu temperament de lumina, preferând locurile însorite sau cu semi umbra, dar toleră și umbra. La umbra și semi umbra devine târâtor și agitator; Suportă tunderea pentru modelarea formei;	20/30	buc 78
	<i>Euonymus fortunei „Emerald gold”</i> – varietate cu frunze ce au marginile galbene. O varietate importantă a speciei datorită frunzelor verzi cu margini galben strălucitor, de unde și denumirea “smarald și aur”. Se utilizează în amenajări diverse, dar de cele mai multe ori pentru iluminarea anumitor zone prin contrastul de mare impact al frunzelor. Este un arbust erect, târâtor sau urcător „cățărător” a căruia înălțime ajunge la 0,3-0,4 metri cu diametrul coroanei de 0,5-0,6 metri.	20/30	buc 55

	<p><i>Forsythia x intermedia ,Lynwood'</i></p> <p>Arbust înalt până la 3 m, lăstari galbeni măslinii, frunzele sunt oval alungite, este prima specie cu înflorire puternică, ramurile se îmbracă aproape în întregime în flori galbene. Creștere rapidă, suportă tunderea și se buășesc foarte ușor. Rezistă bine la ger, preferă soluri usoare, fertile, suficient de calcaroase. Reușesc atât la soare cât și la semiumbră.</p>	80/120	buc.	60
	<p><i>Prunus laurocerassus</i></p> <p>Este o specie puțin pretențioasă față de sol (nisipoase, lutoase, argiloase și calcaroase). Arbustul preferă solurile fertile, aerisite, reavene și bine drenate; Specie sensibilă la ger (planta este afectată de temperaturi mai scăzute de -18°C ... - 20°C). Este un arbust cu temperament de lumină, preferând locurile însorite sau cu semi umbra dar suportă și umbra. Înălțime ajunge la 4-8 metri cu diametrul coroanei de 8 metri.</p>	80/120	buc.	120
Total cantitate arbuști ZONA 3		buc	313	

PLANTE FLORICOLE - ZONA 3 – ZONA ADIACENTĂ LOCUINȚELOR COLECTIVE:

	<p><i>Hemerocallis</i> - Oferă textură și culoare atunci când nu sunt în floare. Folosite pentru margini de arbuști sau paturi perene, ca acoperitoare de sol. Înflorește în plin soare sau în soluri medii, umede, bine drenate. Tolerează căldura și umiditatea de vară, dar este necesară udarea completă pentru a asigura că frunzele rămân atractive. Sezon de interes: Vara. Răspândire 60cm - 90cm. Spațiere: 60cm -90cm.</p>	15 ø	buc.	160
Total cantitate plante floricele Z3		buc	160	

Speciile au fost alese atent, încât să corespundă tuturor cerințelor de siguranță privind spațiile publice pentru mase mari de oameni, și mai ales copii. În compoziția vegetală arborii sunt cei dominanți, ca volum și habitus, oferind umbră, limită vizuală, protecție împotriva zgomotului și a poluării. În același timp oferă un spectacol vizual prin frunzișul colorat, care se schimbă în fiecare anotimp, și atrag păsări, care este o atracție specială pentru copii.

Urmează arbuștii, ca importanță și dimensiuni, care alcătuiesc un ansamblu armonios din speciile sempervirescente, acestea oferind un decor deosebit pe tot parcursul anului, oferind parfum și culoare. Vegetația a fost completată și cu plante perene cu flori parfumate și colorate, accentuând astfel atmosfera ludică, colorată și veselă.

PARCARI, ZONE PIETONALE

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Terenul propus pentru realizarea obiectivului este situat în intravilanul localității Carei, jud. Satu Mare are numărul cadastral 112454 și suprafață de 3760 mp. Relaționarea și accesibilitatea sunt rezolvate prin străzile adiacente: str. 1 Decembrie 1918, Calea Mihai Viteazul, str. Corneliu Coposu și str. 1 Mai.

- Circulația traficului auto se desfășoară pe strada – Piața Avram Iancu – strada de folosință locală, asfaltată, asupra careia nu se intervine. Se propun parcări oblice și longitudinale dispuse conform planului de situație.
- ► Circulația pietonală se desfășoară pe trotuarele adiacente străzii – Piața Avram Iancu

Trotuarul din partea dreaptă pe sensul de mers este asfaltat, asupra lui nu se intervine. Se propune o nouă configurare a trotuarului de pe partea stangă în sensul de mers, pentru a se putea realiza parcările dispuse conform planului de situație . Din punct de vedere al echipării edilitare, strada dispune de rețele de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public.

Lucrări propuse

La baza alegerii soluțiilor proiectate, au stat următoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare;
- respectarea normelor tehnice în vigoare.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri - pentru realizarea unui complex rutier, cu realizarea elementelor constructive caracteristice drumurilor cu profil de stradă respectiv trotuare și platforme pietonale :

- realizarea parcărilor longitudinale de pe partea dreaptă, adiacente străzii existente prin marcat rutier pe suprafață asfaltată existentă;
- realizarea parcarilor oblice / longitudinale de pe partea stangă, adiacente străzii existente cu structura rutieră nouă / parțial nouă;
- structură rutieră nouă pentru trotuarele și platformele pietonale de pe partea stangă;
- asigurarea scurgerii apelor meteorice de pe suprafețele nou proiectate;
- se va urmări realizarea unor elemente geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal care să satisfacă corespunzător cerințele drumurilor cu profil de stradă de categoria a IV-a;
- se va realiza semnalizarea rutieră verticală și orizontală;

Traseul în plan

Prin creșterea în ultimii ani a traficului rutier s-a impus realizarea de parcări și zone pietonale noi în Piața Avram Iancu din Municipiul Carei, asigurându-se astfel condiții optime de circulație pentru participanții la traficul auto și pietonal.

Amenajarea zonei urbane Piața Avram Iancu cuprinde lucrări de amenajare a parcărilor oblice și longitudinale adiacente părții carosabile curente, pe partea stangă în sensul de mers al străzii și deasemenea trotuare și platforme pietonale noi, dezvoltate tot în partea stangă a străzii studiate.

Strada care face obiectul studiului nostru este o stradă categoria a IV-a, de folosință locală, asfaltată, încadrată cu trotuare pe ambele părți și delimitată de borduri din beton.

Strada are lungimea de 160m, cu o bandă de circulație de 4,00m, sens unic și parcări adiacente.

Suprafețele noi, generate de prezentul proiect sunt:

- Suprafață parte carosabilă: 476 mp
- Suprafață trotuare și platforme pietonale: 1275 mp
- Suprafață platformă chioșc: 15 mp
- Lungime borduri de încadrare parte carosabilă, de 20x25cm: 473 m
- Lungime borduri de încadrare trotuare spre zona verde, de 10x20cm: 380 m
- Zona verde : 1428 mp

Viteza de proiectare de bază va fi ≤ 25 km/h corespunzătoare categoriei străzii și zonei de şes.

Planul de situație proiectat respectă cerințele normelor pentru străzi adaptate la condițiile locale și cuprinde elementele caracteristice ale aliniamentelor existente, pînă în cu pozițiile kilometrice, razele de racordare în plan cu străzile laterale, etc.

Profil longitudinal

In profil longitudinal linia roșie va urmări linia străzii existente respectand o lungime minimă a pasului de proiectare și declivitatea curentă.

Declivitățile in profilul longitudinal sunt cuprinse intre 0,34% ÷ 0,91%.

Racordarea in plan vertical s-a realizat cu raza de 800m.

Profil transversal tip

Conform incadrării – stradă de categoria a IVa - profilul transversal are următoarele elemente:

- partea carosabilă are lățimea totală cuprinsă intre 9.00 – 11.50m cu panta transversala de 2.5% in acoperiș astfel:
 - lățime parte carosabilă 4.0m cu panta transversala de 2.5% in acoperis - 1 banda de circulatie – sens unic, structura rutieră din asfalt existent – nu se fac intervenții;
 - 25 locuri de parcare, longitudinale cu dimensiunile de 2.50x5.60m pe partea dreapta in sensul de mers, delimitate prin marcaj rutier trasat pe structura rutieră din asfalt existent – nu se fac intervenții;
 - 23 locuri de parcare, oblice cu dimensiunile de 2.30x5.00m și 7 locuri de parcare, longitudinale cu dimensiunile de 2.50x5.60m, pe partea stangă in sensul de mers, delimitate prin marcaj rutier trasat pe structura rutieră nouă;
- partea carosabilă va fi incadrată cu borduri prefabricate de 20 x 25cm așezate pe fundație din beton de ciment C16/20 de 15 x 30 cm grosime, cu înălțimea liberă de 8-15 cm si dispuse astfel incat să formeze o rigolă deschisă pentru dirijarea apelor pluviale spre gurile de scurgere, conform planșelor 1.1/D, 3/D, 4/D;
- pe partea dreaptă la trotuarul existent cu lățimea de 3.50-3.80m nu se fac intervenții;
- pe partea stangă se propun trotuare, alei și platforme pietonale cu lățimea variabilă cuprinsă intre 1,85÷17,40m cu panta transversală de 0,5- 2,0% orientată spre exterior și/sau zona verde adiacentă. Trotuarele vor fi incadrate cu borduri prefabricate din beton de ciment de 10x15 cm așezate pe fundație din beton de ciment C16/20 de 10x20cm, fără înălțime liberă. Lățimea bordurilor de incadrare este cuprinsă in lățimea trotuarelor;
- la sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectand STAS 10144/2;
- pentru persoanele cu dizabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri inclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Structura rutieră

Grosimile straturilor rutiere propuse au rezultat din calculul de dimensionare conform Normativului PD 177– metoda CALDEROM , in funcție de clasa tehnică a drumului/ categoria străzii și de rezultatele sondajelor geotehnice oferite de studiul geotehnic realizat, pentru un trafic ușor spre mediu, conform temei de proiectare.

Structura rutieră a fost verificată la acțiunea repetată a fenomenului de ingheț - dezghet, conform STAS 1709 – 1, 2.

Modul de calcul și rezultatele sunt prezentate in breviarele de calcul atașate.

SR – Structura rutieră prevazută pentru partea carosabilă nouă a parcărilor:

- strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime, SR EN13108;
- strat de legatură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 de 6 cm grosime, AND 605;
- strat de bază din piatra spartă impănată de 20 cm grosime SR EN 13242;
- strat din balast nisipos de 40 cm grosime, conform SR EN13242, STAS 6400
- material geotextil de separație.

SRT – Structura rutieră prevazută pentru trotuare, alei și platforme pietonale noi:

- strat de pavaj din dale de beton de 6 cm grosime;
- strat de poză din nisip de 5 cm grosime;
- strat din piatră spartă impănată de 15 cm grosime, SR EN 13242;
- strat din balast de 15 cm grosime, STAS 6400, SR EN 13242.

Stratificația prevăzută pentru platforma chioșc (obiect nr.2, planșa 1.1/D):

- strat de pavaj din dale de beton de 6 cm grosime;
- strat de poză din nisip de 5 cm grosime;
- strat din beton de ciment C25/30 de 20 cm grosime armat cu plasă STNB O8/10;
- folie din polietilenă;
- strat de poză din nisip de 2 cm grosime;

- strat de fundație din balast de 30 cm grosime, STAS 6400, SR EN 13242.

NOTĂ:

In faza de execuție se va verifica capacitatea portantă a structurilor rutiere pentru complexul bistrat (strat fundație + teren fundare), conform prescripțiilor tehnice în vigoare.

INSTALAȚII ALIMENTARE CU APA

Sursa de apă pentru irigații va fi asigurată de 2 foraje Ø120 mm, cu adâncimea maximă de 40 m. Instalațiile aferente forajelor sunt descrise în documentația de specialitate.

Apa pompată de la foraje se va refula într-un rezervor tampon îngropat cu volumul util de 5 mc. Apa necesară pentru irigare se va pompa din rezervorul tampon cu o pompă autoamorsantă având debitul $Q = 1,8 \div 7,2 \text{ mc/h}$ și înălțimea de pompare $H = 25 \div 60 \text{ mCA}$, cu puterea electrică maximă de 2,2 KW. Pompa pentru irigare se vor monta într-un cămin subteran. Pompa va fi prevăzută cu presostat electronic cu senzor de mers pe uscat.

Aerisirea căminului de pompare se realizează printr-o conductă de ventilare prevăzută cu căciulă de ventilație.

Suprafața irigată este $S = 1400 \text{ mp}$.

Sistemul subteran va cuprinde:

- două rețele de distribuție (magistrală) executate din conducte PEHD Ø40 mm Pn 10 bar
- cămine pentru electrovalve care asigură conectarea aspersoarelor din fiecare zonă de udare.

Rețeaua de alimentare a unei zone se va executa din conductă de PEHD Ø32 mm, Pn 6 bar.

Alimentarea aspersoarelor se face cu racorduri din PEHD Ø25 mm.

În zona arbuștilor se va asigura udarea prin picurare cu un sistem de țevi poziționate pe sol. Comanda electrovalvelor se va realiza prin câte un programator pentru fiecare rețea, montate în căminul de pompare. Programatoarele vor fi echipate și cu senzor de ploaie. Transmiterea comenziilor la electrovalve se va realiza prin intermediul unor cabluri subterane (CSYABY 3 × 1,5 mm). Comanda electrovalvelor e asigurată de un curent de 24 V.

La fiecare boxă cu electrovalve se vor trage cu o conductă în plus față de numărul electrovalvelor din cămin (boxa cu două electrovalve este alimentată cu trei fire, boxa cu trei electrovalve este alimentată cu patru fire, etc.).

Instalația de irigat aferentă parcului va cuprinde:

- rețeaua de apă din țeavă PEHD Dn 40 mm, Pn10,
- racorduri din țeavă PEHD Dn 40 mm, Pn10, pentru alimentarea electrovalvelor care comandă liniile de aspersoare,
- racord electrovalva – cu alimentare liniilor aspersoare din țeavă PEHD Dn 32 mm Pn6,
- racord aspersoare din țeavă PEHD Dn 25 mm Pn6,
- țeava montată în pământ la adâncimea de 40 cm,
- sistemul este golit pe timp de iarna cu ajutorul unui compresor.

Aspersoare:

- Aspersor rotativ cu raza mică 4-10 m, debit $300 \div 600 \text{ l/h}$
- Aspersor rotativ cu raza medie-mare 7-15 m, debit max. 800 l/h

Irigații prin picurare

S-au prevăzut zone de udare prin intermediul unor conducte de picurare pentru arbuști.

ACEstea se vor monta în funcție de poziția arbuștilor.

Automatizarea instalației de irigat:

- Automat TC 12 stații exterior
- Automat X2 8 stații exterior
- Senzor de ploaie

LUCRARI DE EVACUARE A APELOR

Colectarea si evacuarea apelor meteorice de pe zonele nou proiectate ale străzii și platformele pietonale noi se va realiza pe terenul beneficiarului prin respectarea pantelor longitudinale si transversale propuse. In proiectul de drumuri s-a indicat numai amplasamentul gurilor de scurgere propuse și cotele de nivel ale acestora, de care se va ține seama la realizarea proiectului de canalizare a apelor meteorice, care se intocmește separat.

În urma amenajărilor propuse în proiectul de arhitectură se va reamenaja parcarea din strada P-ța Avram Iancu, astfel se vor desființa gurile de scurgere existente din zona afectată.

Apele pluviale se vor prelua prin gurile de scurgere propuse în proiectul de drumuri, racordate la o rețea de canalizare pluvială PVC-KG Ø160÷Ø200 mm. Canalizarea nou proiectată se va racorda prin două racorduri la rețeaua de canalizare pluvială existentă prin intermediul căminelor de canalizare existente.

Conductele de canalizare se vor executa din tuburi PVC-KG, montate îngropat pe pat de nisip cu pante descendente de 15% ÷ 8%.

Coefficientul de compactare a umpluturii de pământ va fi de 95%.

INSTALAȚIA ELECTRICĂ DE ILUMINAT EXTERIOR

Iluminatul exterior al parcului se va realiza cu stâlpi de iluminat cu înălțimea de 4m si corpuri de iluminat echipate cu surse cu led 30W, grad de protecție minim IP65. Instalația electrică de iluminat exterior se va executa îngropat în pământ cu cablu de tip CYAbY 3x4mmp. Iluminatul de accent a statuii lui Avram Iancu se va realiza cu 4 proiectoare led 19W, IP66. Comanda corpurilor de iluminat exterior va fi realizata automat(cu un ceas digital-Astro).

Legătura de la cutia de derivărie de la baza fiecărui stâlp de 4m pana la corpurile de iluminat se va realiza cu cablu de tip CYY-F 3x1.5mmp. In cutia de derivărie de la baza fiecărui stâlp vom avea si un disjuncto 4A pentru protecția corpurilor de iluminat.

Panoul electric irigații va fi conectat la tabloul electric general TEG cu un cablu de tip CYAbY 3x4mmp montat îngropat in pământ la minim 0.8m.

INSTALAȚIA ELECTRICĂ DE IMPĂMÂNTARE

La tabloul electric general TEG se prevede executarea unei prize de pământ artificiale având valoarea rezistenței de dispersie de maxim 4 ohmi realizată cu platbandă de Ol zincat 40 x 4 mmp si electrozi Ol-Zn profil cruce de lungime 1.5m.

Pentru iluminatul exterior se va realiza o priza de pământ cu platbandă Ol-Zn 40x4mm montata in șanț comun cu cablul de alimentare al corpurilor de iluminat exterior. Fiecare stâlp de iluminat va fi legat la priza de pământ cu platbandă OlZn 40x4mmp.

Rezistenta de dispersie a prizei de pământ va trebui sa fie Rp<4 Ohmi, indiferent de condițiile atmosferice si de umiditatea solului. Daca la măsurătorile efectuate rezistența de dispersie a prizei de pământ va fi mai mare decât cea prevăzută, se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea acesteia prin introducerea de electrozi suplimentari și a unui pat de bentonită cu grosimea de cca. 20 cm.

b) varianta constructivă de realizare a investiției;

- Eliberarea amplasamentului
- Amenajarea parcărilor propuse
- Amenajarea zonelor pietonale propuse
- Amenajarea zonelor verzi propuse
- Realizarea instalației de irigații
- Realizarea instalației de canalizare pluvială
- Realizarea instalațiilor electrice
- Plantarea vegetației propuse prin proiect.

c) **trasarea lucrărilor;**

Trasarea pe teren a lucrărilor se va face de personalul specializat, dotat cu aparatura corespunzătoare, conform planurilor de arhitectura si de drumuri – anexate documentației, in prezenta proiectantului, beneficiarului, antreprenorului general si executantului.

d) **protejarea lucrărilor execute și a materialelor din șantier;**

Antreprenorul general – executantul asigura depozitarea si paza corespunzătoare pe întreaga durata a șantierului temporar, respectiv supravegherea tuturor lucrărilor propuse. Protejarea acestora si a materialele folosite cade in sarcina integrala a executantului.

e) **organizarea de șantier.**

Proiectul de organizare de șantier va fi întocmit de executantul lucrării. Având in vedere amplasarea zonei propuse pentru reamenajarea, fiind in intravilanul localității, organizarea de șantier nu ridică probleme speciale. Construcțiile necesare acestuia se propune a fi amplasate in perimetru amplasamentului. Antreprenorul general este obligat sa asigure realizarea construcțiilor necesare si asigurării supravegherii acestora pe timpul execuției lucrărilor.



Întocmit,
arh. Kiraly Aniko

MEMORIU DE ARHITECTURA

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Amenajare zona urbana P-ta Avram Iancu

1.2. Beneficiarul investiției

Municipiul Carei

str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare

1.3. Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general S.C. Arhipelag Design S.R.L., cod poștal: 417317 CUI: RO35019553, J5/1499/2015

Şef proiect: arh. Király Anikó



2. DATE SPECIFICE INVESTITIEI

2.1. Obiectivul documentației/oportunitatea investiției

Obiectivul 1: reabilitarea P-ta Avram Iancu pentru odihna, plimbări, ușor accesibila, atât din punct de vedere pietonal, cat si cu alte mijloace de transport, pentru locitorii orașului.

Obiectivul 2: completarea infrastructurii turistice existente.

Prin realizarea investiției se va dezvolta mediul urban, se va crea o noua structura de agrement, promovând astfel municipiul.

Prognoze pe termen mediu și lung sunt prezentate în următorul fel:

Contribuim la starea de bine a locitorilor - Community Well-being.

Conceptul de community well-being ţine de estetică - locuri naturale frumoase, parcuri, locuri de joacă, locuri de întâlnire unde oamenii pot petrece cu prietenii, deschiderea către toate tipurile de oameni indiferent de rasă, vîrstă, religie sau orientare sexuală. Community well-being este un diferențiator între o viață bună și una excepțională. Este despre ceea ce dăm înapoi comunității din care facem parte.

2.2. Descrierea amplasamentul;

ASPECTE SOCIO-DEMOGRAFICE

Poziția geografică:

Situat în sud-vestul județului Satu Mare, municipiul Carei este al doilea centru urban ca mărime și importanță după reședința de județ, municipiul Satu Mare. Este amplasat în partea nord-estică a Câmpiei Careiului, aproape de granița cu Ungaria, fiind limitat spre nord-est de Câmpia Ecedea, spre est de Câmpia Crasnei, spre sud de Câmpia Ierului și spre nord-vest de Câmpia Nirului.



JUDETUL SATU MARE

General al Populației din 2011, municipiul Carei avea 21.112 locuitori.

Localități aflate în administrație: Ianculești

Localități înfrățite: - Orosháza, - Nyírbátor, - Mátészalka din Ungaria

Obiective turistice:

Castelul Karolyi cu grădina istorică, care este în același timp parc dendrologic
Ștrandul Termal al orașului

Grădina Viilor – cu grădini și case de vacanță, aflate în domeniu privat

Rețeaua de spații verzi:

Rețeaua de spații verzi din municipiul Carei se compune din parcuri, scuaruri, spații verzi de aliniament (care se întind pe câteva zeci de km), cele din incintele instituțiilor publice și spații verzi pentru agrement.

Cele mai importante parcuri din municipiu (suprafețe de peste 1 ha) sunt Parcul Dendrologic – 15,7 ha și Parcul Monumentul Ostașului Român – 2,5 ha. Alte suprafețe verzi importante, conform Registrului Spațiilor Verzi din Municipiul Carei sunt la ștrandul termal, de la baza sportivă „Victoria”etc.

ASPECTE ISTORICE

Numele orașului (villa Karul) apare într-un document datat din 1320, dar întemeierea localității este anterioră acestei date. În secolul al XIV-lea localitatea era o așezare mică, cu câteva străduțe, casele țărănilor fiind făcute din chirpici și acoperite cu trestie, în jurul domeniului familiei Károlyi. La sfârșitul sec. al XVIII-lea în oraș existau următoarele cartiere: Cartierul Meseriașilor, al Șvabilor, al Haiducilor (al românilor care formau paza localității), al Străzii-Mari, al Orașului-Nou, al Evreilor și al Țiganilor, având magistraturi aparte pe cartiere (Judele, notarul și un funcționar), iar țiganii aveau un voievod. Tot în secolul al XVIII-lea sunt amintiți și nobilii curiali, cum erau familiile Vaday și Tompe, care aveau proprietăți în oraș. Familiile Csiszar, Fekete, Jasztrabszky, Irinyi, Luby, Medc, Szaploncai și Suhanyi, erau nobili inscripționali, aflându-se sub jurisdicție nobiliară. Deci, orașul avea un caracter agricol (marea majoritate erau iobagi și jeleri), se dezvoltă comerțul și meșteșugurile. În anul 1784 în oraș existau 370 de meseriași care practicau 54 de meserii și erau uniți în bresle meșteșugărești.

Coordinate:

47°41'2.28"N 22°28'0.73"E

Carei se află pe drumul european E 671, situându-se la 35 km de municipiul Satu Mare, 100 km de municipiul Oradea, județul Bihor, distanță față de Urziceni, punctul de trecere a frontierei la cu Ungaria fiind de numai 9 km.

Suprafața teritoriului administrativ: 10.230,90 ha

Suprafața teritoriului intravilan: 1235 ha

Populația:

Conform datelor de la Recensământul


Amplasamentul studiat se situează în zona centrală a Municipiului, în apropierea Castelului Károlyi.

Istoria Castelului Karolyi din Carei începe în anul 1482, când Karoly Laszlo construia o casă întărăită. Clădirea veche a fost înconjurată cu ziduri puternice, îintrerupte cu bastioane, având un sănț exterior întărît cu palisade peste care trecea un singur pod suspendat. De asemenea exista o garnizoană numeroasă și bine înarmată. Cetatea a jucat un rol important de-a lungul secolului al XVII-lea, făcând parte din rândul marilor fortărețe de apărare a frontierei vestice a Transilvaniei. În prezent, în castel se află un muzeu istoric (bogate colecții arheologice) și de științele naturii, aici funcționând și biblioteca cu peste 80.000 de volume.

Evoluția zonei se poate studia pe reprezentările cartografice istorice:



Prima reprezentare cartografică este ridicarea topografice militare realizate de Imperiul Habsburgic, din perioada anilor 1782-1785.




Harta celei de-a doua ridicări topografice militare realizate de Imperiul Habsburgic, din perioada anilor 1806-1869.



Harta celei de-a treilea ridicări topografice militare realizate de Imperiul Habsburgic, din perioada anilor 1869-1887.



Ridicarea topografică a Ungariei din 1941



Imagini satelit “Google” din 2020



Imagini satelit “Corona” din 1960

Regimul juridic al amplasamentului:

Adresa obiectivului de investiții este în Municipiul Carei, nr. CAD. 112454, județul Satu Mare. Amplasamentul se situează în intravilanul localității.

Terenul are o suprafață totală de 3760 mp:

Dreptul de proprietate: publica, Municipiul Carei, fără înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate drepturi reale de garanție și sarcini.

Curți construcții – Teren neîmprejmuit, Piața Avram Iancu.

S teren = 3760mp

Amplasamentul se situează în zona de protecție a monumentului istoric: Farmacia Veche – nr. crt. 207, cod LMI 2010–SM–II–m–B–05289.

2.3. Caracteristice geotehnice ale terenului din amplasament

Studiul geotehnic a fost elaborat de I.I. Seicean Ioan, Satu Mare (Nr. studiu: 1464. din 2020), ing. geol. Seicean Ioan. S-a executat 1 foraj manual și 1 sondaj de despietruire urmat de foraj manual, pentru punerea în evidență a stratificației.

i. date privind zonarea seismică;

Conform Codului de proiectare *P 100-I/2013*, care se referă la zonarea seismică în termeni de valori de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare și a perioadei de control, pentru localitatea Carei, avem următoarele caracteristici:

Nr. crt.	Specificare	Valoare
1	Valoarea de vârf a accelerării terenului ag (pentru IMR=225 ani)	0,20 g.
2	Perioada de control (colț) Tc	0,7 s

- ii. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatiche;

Caracteristicile de deformabilitate a pământului de fundare se stabilesc în funcție de tipul pământului, de tipul climatic al zonei și de regimul hidrologic al complexului rutier, conform normativului PD 177-2001 pct. 4.

1. Conform STAS-ului 1709/1-90 localitatea Carei se încadrează în tipul climatic II.a, având un:
 - indice maxim de îngheț pe o perioadă de 30 ani $Im30aaxn.i = 600$
 - repartiția indicelui de îngheț din cele mai aspre trei ierni dintr-o perioadă de 30 ani $Im3e/3d0. = 550$
 - repartiția indicelui de îngheț din cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de 30 ani $Im5e/d30. = 450$
2. Patul complexului rutier este reprezentat de stratul de ***praf argilos, cu plasticitate mijlocie,consistent (clSi)***, care conform STAS 1709/2-90 este încadrat în – **tipul P4**
3. Pământul de fundare pentru complexul rutier studiat este pachetul de ***praf argilos, cu plasticitate mijlocie,consistent (clSi)*** care conform STAS 1709/2-90 este încadrat în tipul de pământ **P4 – FOARTE SENSIBILE LA ÎNGHET**.
4. STAS-ul 1709/2-90 și 1709/1-90 încadrează complexul rutier pe care s-au executat lucrările geotehnice - în grupa complexelor rutiere cu condiții hidrologice **MEDIOCRE** pct 2.a.
5. Gradul de asigurare la pătrunderea înghețului **K = 0,55**
6. Valorile de calcul ale **modulului de elasticitate dinamic** a pământului de fundare conform P.D. 177-2001: **Ep = 80 MPa**
7. Valorile de calcul ale **coeficientului Poisson** pentru tipul de pământ P5 conform P.D. 177-2001: **cP= 0,35**
8. Calculul presiunii conventionale a pământurilor din patul drumului
Calculul terenului de fundare a fost făcut conform STAS 3.300/2-85 și a NP 112/2014, luându-se în calcul valorile principalelor parametrii geotehnici de calcul și are următoarea valoare:
 - Pentru stratul de ***praf argilos, cu plasticitate mijlocie,consistent (clSi)***- patul drumului:
$$Pconv = 199 \text{ kPa}$$
9. Perna de balast din baza sistemului rutier, va fi compactată cu utilaje mecanice, asigurându-se un grad de compactare de minim 98% confirmat de un laborator de specialitate.
Se vor utiliza agregate cu granulozitate continuă de 0-63 mm, iar evazarea pernei fata de fundație va fi egală cu înălțimea ei;
La partea superioară a pernei de balast se va putea lua în calcul o presiune convențională de baza $p_{conv.acc.} = 250 \text{ kPa}$ și un coeficient de pat $K_s = 14000 \text{ kN/mc}$
10. Conform codului de proiectare CR 1-1-4/2012, valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului (q_b în kPa), mediată pe 10 minute la 10 m, având IMR = 50 ani, pentru amplasamentul situat în zona Carei este de **0,4 kPa**.
11. Conform codului de proiectare CR 1-1-3/2012, încărcarea din zăpadă pe sol sk (kN/m²), pentru altitudini $\leq 1000 \text{ m}$, pentru un interval mediu de recurență IMR = 50 ani pentru amplasamentul situat în zona Carei este **1,5 kN/m²**.

iii. date geologice generale;

GEOMORFOLOGIE Întreaga zona aparține Câmpiei Careiului, caracterizata în partea sud-estică de depozite formate dintr-o alternanță de argile, argile nisipoase și nisipuri argiloase peste care s-au depus soluri de tip cernoziom. Câmpia Careiului este o regiune mai înalță(alt.140-160 m) ce domina câmpurile joase a Ecedului și a Ierului.

GEOLOGIE La suprafață, întregul areal este alcătuit din depozite aluviale (Holocen superior) cu grosimi de 6 - 10m alcătuite din argile, argile nisipoase și nisip argilos. Acestea au la bază roci sedimentare pannoniene cu grosimi de 400 – 1500 m, ce alcătuiesc fundamentul regiunii și se constituie ca alternanțe de argile, marne argiloase, argile nisipoase și nisipuri.

iv. date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotecnică, arhive accesibile, după caz;

Pe amplasament s-au executat 1 foraj manual și 1 sondaj de despietruire urmat de foraj manual, pentru punerea în evidență a stratificației - figurate pe planul de situație atașate prezentului studiu geotehnic.

Coloanele litologice ale forajelor și sondajelor au următorul aspect:

Foraj manual nr. 1/1464

Cota teren + 0,00m

Nr. crt.	Interval de adâncime	Caracterizarea pământului	
		cf. STAS 1243 -83	cf. SR EN ISO 14688-1/2-2004
1	±0,00m ÷ - 0,80m	pământ vegetal și umpluturi vechi	
2	-0,80m ÷ -1,50m	praf argilos, cafeniu-negru, cu plasticitate mijlocie, consistent	clSi
3	-1,50m ÷ -1,90m	praf argilos, cafeniu-cenușiu, cu plasticitate mare/ mijlocie, vârtos	clSi
4	-1,90m ÷ -3,90m	nisp slab argilos, fin și mijlociu, gălbui, cu grad de îndesare mediu	clSa
5	-3,90m ÷ -6,00m	nisp prăfos-argilos, fin, cenusiu-rosietic	sclSa
Adâncimea finală: -6,00m			
Panza de apă freatică a fost interceptată la -2,00 m			

Sondaj de despietruire nr. 2/Foraj manual nr.2/1464

Cota teren + 0,00m

Nr. crt.	Interval de adâncime	Caracterizarea pământului	
		cf. STAS 1243 -83	cf. SR EN ISO 14688-1/2-2004
1	±0,00m ÷ - 0,90m	zestrea complexului rutier existent: 0,10m covor asfaltic 0,80m piatra sparta cu pietriș TOTAL 0,90 m	
2	-0,90m ÷ -1,50m	praf argilos, cafeniu-negru, cu plasticitate mijlocie, consistent	clSi

3	-1,50m ÷ -2,00m	praf argilos ,cafeniu-cenușiu, cu plasticitate mare/ mijlocie, vârtos	clSi
4	-2,00m ÷ -3,50m	nisip slab argilos, fin si mijlociu ,gălbui, cu grad de îndesare mediu	clSa
Adâncimea finală: -3,50m.			
Panza de apa freatica a fost interceptata la -2,00 m.			

Caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor interceptate, pe probe preluate din zona studiata, sunt următoarele:

- Pentru stratul de **praf argilos, cu plasticitate mijlocie, consistent (clSi)**

○ <i>Granulozitatea</i>	
■ argilă	20.00 %
■ praf	62.00 %
■ nisip	18.00%
■ pietriș	0.00 %
○ Umiditate	WL _n = 35.722%
○ Umiditatea naturală	w = 22.110 %
○ Limita inferioară de plasticitate	wp = 16.499 %
○ Limita superioară de plasticitate	wL = 33.922 %
○ Indicele de plasticitate	Ip = 17.423
○ Indicele de consistență	Ic = 0.678
○ Indicele de lichiditate	IL=0.322
○ Greutatea volumică în stare naturală	γ = 18.754 kN/m ³
○ Greutatea volumica în stare uscată	γd = 15.399 kN/m ³
○ Greutatea volumică a scheletului	γs = 26.095 kN/m ³
○ <i>Structura</i>	
■ porozitatea	n = 40.989 %
■ indicele porilor	e = 0.695
○ Gradul de saturatie	S _r = 0.835

- Pentru stratul de **praf argilos, cu plasticitate mare/mijlocie, vârtos (clSi)**

○ <i>Granulozitatea</i>	
■ argilă	26.00 %
■ praf	62.00 %
■ nisip	12.00%
■ pietriș	0.00 %
○ Umiditate	WL _n = 41.114%
○ Umiditatea naturală	w = 22.489 %
○ Limita inferioară de plasticitate	wp = 18.192 %
○ Limita superioară de plasticitate	wL = 39.014 %
○ Indicele de plasticitate	Ip = 20.822
○ Indicele de consistență	Ic = 0.794
○ Indicele de lichiditate	IL=0.206
○ Greutatea volumică în stare naturală	γ = 18.785 kN/m ³
○ Greutatea volumica în stare uscată	γd = 15.284 kN/m ³
○ Greutatea volumică a scheletului	γs = 26.291 kN/m ³
○ <i>Structura</i>	
■ porozitatea	n = 41.866 %
■ indicele porilor	e = 0.720
○ Gradul de saturatie	S _r = 0.853

Datorită structurii și litologiei terenului și ținând cont de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare, se vor avea în vedere următoarele recomandări pentru proiectare și executarea sistemelor rutiere:

- Realizarea la nivelul patului drumului a unei capacitați portante uniforme cu valoarea $Edp = 80 \text{ daN/cm}^2$, conform pct. 4.4.4. din normativul PD177-2001. *Proiectantul va analiza posibilitatea utilizării împietruirii existente, urmărindu-se grosimea acesteia pe toată lățimea părții carosabile;*
- Nu se vor utiliza în zonele de umpluturi, pământuri organice, mâluri, nămoluri, pământuri vegetale, pământuri cu consistență redusă (cu $IC < 0,75$), precum și pământuri cu un conținut mai mare de 5 % de săruri solubile în apă;
- Determinările pentru verificarea gradului de compactare se vor face pentru fiecare strat elementar pus în operă. Porțiunile slab compactate se vor depista prin metode expeditive, cum ar fi cele bazate pe utilizarea penetrometrului static sau dinamic;
- Materialele care se utilizează în structurile tip, trebuie să îndeplinească condițiile tehnice de calitate pentru a corespunde valorilor de calcul ale modulilor de deformație, conform precizărilor din normativul PD 177-2001;
- Amenajările de suprafață, sistematizarea verticală și în plan a amplasamentului trebuie să asigure o evacuare rapidă a apelor din precipitații sau din alte surse de suprafață, pentru evitarea pătrunderii apei în corpul cailor de acces, având ca efect modificarea în sens negativ a regimului hidrogeologic din amplasament.
- Deoarece valoarea construcțiilor relativ mică nu justifică realizarea unui sistem de urmărire specială a tasărilor, acest lucru se va realiza numai dacă se constată necesitatea acestuia pe timpul exploatarii conform prevederilor din pct. 1.5 din STAS 2745-90

Adâncimea zonei de îngheț, conform STAS 6054-85, pentru localitatea Carei este de – 0,80m.

v. **Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;**

În conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, publicată în: Monitorul Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezintă un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive se vor analiza și se vor încadra în categoriile prevăzute în aceasta lege.

În înțelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane.

În conformitate cu anexele din lege, zona localității Carei se încadrează **in zone cu potențial scăzut** de producere a alunecărilor de teren.

Terenul cercetat se prezintă stabil, fără urme sau forme de degradare prin alunecare la data executării prezentului studiu geotehnic, neexistând pericole iminente de degradare prin declanșarea sau reactivarea lor și/sau a altor fenomene geodinamice distructive: prăbușiri de teren, eroziuni etc.

Atât stabilitatea generală cât și cea locală era **asigurată** la data executării lucrărilor de teren (martie 2020).

Categoria geotehnică C1 cu RISC GEOTEHNIC REDUS, include tipuri de lucrări și fundații, fără riscuri anormale sau condiții de teren și de solicitare neobișnuite sau excepțional de dificile, pentru care este posibil să se admită ca exigențele fundamentale vor

fi satisfăcute folosind experiența dobândită și investigații geotehnice calitative. Metodele categoriei geotehnice 1, sunt suficiente doar în condiții de teren care, pe baza experienței comparabile sunt recunoscute ca fiind suficient de favorabile, astfel încât să se poată utiliza metodele de rutină în proiectarea și executarea lucrărilor.

vi. **caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.**

Hidrogeologic Amplasamentul se caracterizează prin existența unei pânze de apă freatică discontinua prinsă la adâncimi de -2,00÷-3,00 m .

Variatiile nivelului pânzei de apă freatică sunt în strânsă legătură cu regimul precipitațiilor.

3. DATE TEHNICE

3.1. Situația existentă

Arealul studiat se situează în zona centrală a municipalității: Piața Avram Iancu.

Terenul are o formă triunghiulară, având accese carosabile și pietonale:

- 1 acces carosabil din E 671, Calea Mihai Viteazul
- 2 accese pietonale din E 671, Calea Mihai Viteazul
- 1 acces pietonal din DJ 108M, str. 1 Decembrie 1918



Vecinătățile imobilului sunt:

- Spre Nord – front stradal P-ța Avram Iancu
- Spre Vest – 1 Decembrie 1918
- Spre Sud – Calea Mihai Viteazul
- Spre Est – Calea Mihai Viteazul

ASPECTE FUNCTIONALE



Piața urbana prin definite este centrul unei vieți comunitare intense, incinta neconstruită, parțial sau total inclusă în țesutul urban, ecranată pe două sau mai multe laturi de construcții, plantații sau alte tipuri de închideri și penetrații sau traversata de una sau mai multe cai de comunicație.

Zona studiată – Piața Avram Iancu este conturată de o rețea stradală triunghiulară, majoritatea clădirilor fiind locuințe colective – blocuri - cu regim de înălțime P+4. În arealul studiat construcția dominanta este blocul de locuințe P+10.

Piața Avram Iancu este situată în zona centrală, cu o concentrare a spațiilor verzi, dar fiecare zonă verde având tipologie diferită. În jurul castelului este un parc dendrologic, care se datează din anul 1700, amenajată în stil baroc. În anii 1790 grădinarul Bode Gyorgy amenajează în jurul castelului nou o grădină engleză. Grădina avea și o seră cu plante exotice. Forma actuală o primește pe o suprafață de 12 ha, în anul 1890. Luând în considerare plantele rare din grădină (208 specii și subspecii de plante arborescente), în anul 1982 a fost declarat parc dendrologic ocrotit (platanul uriaș din fața castelului cu un diametru de 205 cm, a fost plantat în anul 1810).



Prin amenajarea acestui spațiu, se dorește o amenajare urbană de tip piață urbană

Analizând situația existentă, fiecare funcțiune și categorie de dotări, s-a constatat necesitatea anumitor lucrări de amenajare:

BILANT TERRITORIAL

monument	59.33	mp	1.67%
constructii existente	311.89	mp	8.77%
parcari	641.74	mp	18.05%
alei pietonale, platforme existente	1210.06	mp	34.03%
zona verde amenajata	1332.50	mp	37.48%
TOTAL	3555.52	mp	100.00%

CIRCULATIA CAROSABILA – PIETONALA

Circulația traficului auto se desfășoară pe strada – Piața Avram Iancu – strada de folosință locală, asfaltată, asupra căreia nu se intervine. Se propun parcări oblice și longitudinale dispuse conform planului de situație.

Circulația pietonală se desfășoară pe trotuarele adiacente străzii – Piața Avram Iancu – Trotuarul din partea dreaptă pe sensul de mers este asfaltat, asupra lui nu se intervine. Spre partea vestică stratul de uzură al trotuarului este pavaj din elemente prefabricate din beton de dimensiuni mici, adiacent străzii Calea Mihai Viteazul trotuarul este parțial asfaltat, parțial se continua pavajul din elemente prefabricate din beton. În jurul statuii Avram Iancu s-a amenajat o platformă cu pavaj din elemente de beton cu dimensiuni 40x40x5cm.

Se propune o nouă configurare a trotuarului de pe partea stânga, pentru a se putea realiza parcările dispuse conform planului de situație

Din punct de vedere al echipării edilitare, strada dispune de rețele de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public.



VEGETAȚIA EXISTENTĂ

Acest proiect își propune să aibă un impact pozitiv asupra calității vieții pentru locuitori și să contribuie la creșterea biodiversității din zonă.

Se urmărește crearea unor spații optim rezolvate funcțional și estetic, cu impact pozitiv deosebit asupra mediului natural și social, mărirea confortului urban și îmbunătățirea calității mediului. Prin intervenții adecvate, acest teren va putea fi amenajat ca zonă publică, ce se va adresa tuturor vârstelor, prilej de întâlnire și petrecere a timpului liber în zonă.

Piața Avram Iancu este situată în zona centrală, cu o concentrare a spațiilor verzi, dar fiecare zonă verde având tipologie diferită. Prin amenajarea acestui spațiu, se dorește o amenajare urbană de tip piață urbană.



Această amenajare are ca principal obiectiv – Bustul lui Avram Iancu - care prin mărime reprezintă dominanta vizuală a piațetei. În jurul acestui obiectiv se dorește organizarea ceremoniilor comemorative.

Momentan, zona este folosită doar ca zonă de traversare și pentru locuri de parcare.

În zona de studiu au fost identificați o serie de arbori și arbuști, de peste 30 de exemplare. Această vegetație lemnoasă de arbori și arbuști a fost plantată fără a avea la bază o concepție de amenajare unitară a întregului spațiului verde.

S-au propus pentru tăiere câteva exemplare din vegetația înaltă – în special nuc (situate pe direcția de traversare a pastilei verzi din apropierea locuințelor colective), cormodă și thuja (identificați la aliniamentul stradal dinspre strada Mihai Viteazu), precum și defrișarea arbuștilor, crescute solitar aflați în apropierea bustului Avram Iancu.

Denumire științifică	Nr. Buc.	Denumire populară
<i>Juglans regia</i>	1	Nuc
<i>Prunus cerasifera</i>	1	Corcoduş
<i>Thuja orientalis</i>	8	Tuia
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	Salcâm
<i>Thuja orientalis</i> (<i>Thuja occidentalis Smaragd</i>)	1	Tuia
<i>Thuja orientalis</i> (<i>Juniperus altoit pe trunchi</i>)	2	Tuia

COMPONENTE ARTISTICE și MOBILIER URBAN

In urma vizitei pe teren s-a identificat statuia lui Avram Iancu pe amplasament, poziționat în centrul piațetei triunghiulare. Statuia nu este clasată pe lista monumentelor istorice din România. Statuia este așezată pe o piramidă din marmură albă, la baza căreia se află inscripția: „Avram Iancu (1824-1872) Unicul dor este să-mi văd națiunea fericită/ Crăișorul morților”. Monumentul a fost dezvelit în anul 1994. In 2019 au început lucrările de reabilitare al acestuia.



In urma vizitei pe teren s-au identificat diferite tipuri de bănci, coșuri de gunoi, stație de autobuz, stâlp de iluminat, reflectoare, rastel pentru biciclete.



Intervențiile propuse s-au bazat pe Expertiza tehnica nr. 688/7/2020, elaborata de către dr. ing. Mihai Iliescu, Expert Tehnic nr. M05487, cerințele A4, B2, D.

În prezent, zona Pieței Avram Iancu este formată dintr-o platformă asfaltată, amenajată ca parcare, având un scuar înierbat și căi de acces pietonale cu îmbrăcăminte asfaltică.

Concluziile expertizei tehnice clasa de risc seismic

Categoria de risc geotehnic este 1, *risc geotehnic redus*.

Sub aspect seismic, conform Codului de proiectare P100-1/2013, zona se încadrează în zona seismică de calcul cu perioada de colț $T_c=0,7$ s și accelerație orizontală $a_g=0,20g$.

Zonă pietonală

Pe zona scuarului se vor prevedea trotuare, alei și platforme pietonale, cu lățimi minime de 2,50 m și pante transversale de 1-2%, respectând STAS 10144/2, referitor la prescripții de proiectare pentru trotuare, alei de pietoni și piste de cicliști.

Pentru structura rutieră a zonelor pietonale se propun următoarele variante:

Varianta 1

- 5 cm pavaj din dale de beton sau pavele din beton vibropresat;
- 3...5 cm strat de poză din nisip (după pilonare);
- 15 cm strat din piatra spartă împănată;
- 15 cm strat din balast.

Varianta 2

- 5 cm pavaj din dale de beton sau pavele din beton vibropresat;
- 5 cm strat de poză din mortar;
- 10 cm strat din beton de ciment;
- 15 cm strat din balast.

În urma analizării situației existente, s-a constatat că piața Avram Iancu din municipiul Carei necesită o amenajare care să o pună în valoare. Se vor avea în vedere prevederile de reamenajare arhitectural-urbanistică a zonei. Zona centrală a unui oraș este un spațiu care pune în valoare monumentele istorice ale zonei, sporind atracția localității. Spațiile urbane trebuie regândite, pentru a fi prietenoase cu oamenii, astfel încât confortul locuitorilor să crească. Astfel, se propun următoarele:

Parte carosabilă

Înțînd seama că strada Avram Iancu are o suprafață carosabilă în stare bună, nu este necesară refacerea acesteia. Se va păstra banda de circulație de 4,00 m pentru o stradă cu sens unic.

Zonă pietonală

Pe zona scuarului se vor prevedea trotuare, alei și platforme pietonale, cu lățimi minime de 2,50 m și pante transversale de 1-2%, respectând STAS 10144/2, referitor la prescripții de proiectare pentru trotuare, alei de pietoni și piste de cicliști.

Pentru structura rutieră a zonelor pietonale se propun următoarele variante:

Varianta 1

- 5 cm pavaj din dale de beton sau pavele din beton vibropresat;
- 3...5 cm strat de poză din nisip (după pilonare);
- 15 cm strat din piatra spartă împănată;
- 15 cm strat din balast.

Varianta 2

- 5 cm pavaj din dale de beton sau pavele din beton vibropresat;
- 5 cm strat de poză din mortar;
- 10 cm strat din beton de ciment;
- 15 cm strat din balast.

Parcări

Parcările se vor proiecta înțînd seama de Normativul NP24-97, privind proiectarea parcajelor în localități urbane.

Parcările longitudinale de pe partea dreaptă se vor delimita cu marcaj rutier, pe structura rutieră existentă.

Pe partea stângă se vor amenaja parcări longitudinale și oblice. Pe această parte se va realiza un trotuar nou și, dacă este necesar, se vor realiza casete de lărgire a carosabilului cu o structură rutieră nouă, astfel încât să fie păstrată banda de circulație de 4,00 m, cu parcări pe ambele părți.

Pentru structura nouă se propune următoarea structură:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic (BA16, MAS16);
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD22,4;
- 20 cm strat de bază din piatra sparta împănată;
- 40 cm strat din balast.

Colectarea și scurgerea apelor

Surgerea eficientă a apelor de pe partea carosabilă și din zona pietonală se va asigura prin pantele longitudinale și transversale, astfel încât să fie asigurată împiedicarea pătrunderii apelor în corpul drumului și asigurării unor condiții hidrologice favorabile. Colectarea apelor se va face prin gurile de scurgere. Descărcarea se va face în rețeaua de canalizare pluvială. Se vor aduce la cotă gurile de scurgere și se vor poziționa unele noi, dacă sunt necesare.

Zone verzi

Se recomandă amenajarea zonelor verzi și încadrarea peisagistică în corelare cu planul arhitectural de ansamblu, cu pantă transversală de minim 1% orientată spre dispozitivele de colectare a apelor, astfel încât să fie asigurată permanent scurgerea apelor pluviale.

Semnalizare rutieră

În vederea desfășurării traficului rutier și pietonal în condiții de siguranță și confort, se recomandă realizarea marcajelor și semnalizării rutiere, conform normativelor în vigoare SR 1848/1-7, cu acordul Poliției rutiere. Intersecțiile se vor amenaja cu table indicatoare și răcordări care să asigure vizibilitatea.

Față de constatările prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile Legii 177/2015 și Legii nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și cu regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizare, aprobat prin H.G. 766/1997 în completare cu H.G. 1231/2008, cu respectarea standardelor și normativelor în vigoare, se propune amenajarea pieței Avram Iancu din municipiul Carei pe baza unor documentații de proiectare care vor urmări soluțiile propuse și vor avea viza expertului tehnic atestat, conform legislației în vigoare.

3.2. Situația propusa

Suprafața zona propusa pentru amenajare = 3555.52mp

BILANT TERRITORIAL				
monument	59.33	mp	1.67%	
constructii existente	311.89	mp	8.77%	
parcari	475.80	mp	13.38%	
alei pietonale, platforme mentinute	547.48	mp	15.40%	
alei pietonale, platforme noi	737.11	mp	20.73%	
zona verde amenajata	1423.91	mp	40.05%	
TOTAL	3555.52	mp	100.00%	


AMENAJARI PEISAGISTICE

Soluția a ținut seama de necesarul reorganizare a unui spațiu verde public folosind arbori, arbuști și plante decorative pentru a crea o piațetă urbană, nu doar ca rol de tranzit cât și ca loc de relaxare.

Pozitia strategică a zonei de studiu – aflată în zona centrală a orașului Carei, în apropierea intersecției, dar și poziția față de locuințele colective din apropiere, generează un spațiu urban prielnic pentru evenimente culturale. Aceasta piață interioară, delimitată de vegetație, dar în

dialog cu locuințele colective din apropiere aflate în partea de nord a amenajării este concepută pentru a găzdui activitățile umane reprezentative pentru fiecare perioadă.

Vegetația propusă are în vedere etajarea plantelor, de la arbori (zona locuințelor colective P+10 - vest) la covor decorativ (est).



Liniile de plantare ale arborilor vor fi subordonate axelor vizuale, asigurând aspect deosebit de decorativ.



La nivelul ariei de studiu s-au propus **3 zone**, pentru a se realizea etapizat – **conform schemei de zonificare propusă**, mai jos. Zona 1 – Piațeta urbana se va realiza în prima etapă.

Amenajarea spațiilor verzi este împărțita în mai multe zone:

Zona 1 – Piațeta Urbană – zona centrală, care cuprinde mai multe subzone:

- **Zona cu vegetație persistentă** care are rolul de fundal pentru Piațeta Bustul Avram Iancu

- **Bustul lui Avram Iancu** – care reprezintă centrul de interes/dominanta piațetei urbane
- **Pastile verzi decorative** – au rolul de a crea o limită vizuala, dar și de a păstra perspectiva filtrată spre dominata pieței
- Triunghiul decorativ – care cuprinde un covor decorativ, care limitează vizual piațeta.




Zona 2 – Zona fâșiei stradale – are rolul de a sublinia delimitarea față de circulație

Zona 3 – Pastilele verzi adiacente zonei blocului (P+10) care au rolul de a delimita zonele verzi de locuințe

- **Aliniament stradal** – Se dorește completarea ritmului aliniamentului stradal dinspre strada 1 Decembrie 1918

ZONIFICAREA PIATEI AMENAJATE



Caracterizarea materialului vegetal propus:

**Zona propusă pentru ETAPA 1 - amenajare peisagistică
– ZONA 1 – PIATEA URBANĂ**

Imagine	Denumire arbori de talie mare	Mărimea	UM	cant
ARBORI - ZONA 1 – PIATEA URBANĂ:				
	<i>Acer platanoides 'Rubrum'</i> – varietate cu frunze la început verzi, iar vara devin rosu-inchis; Arțarul (<i>Acer platanoides</i>) Coroana este largă, globuloasă, simetrică și deasă; Lumina – Arțarul (<i>Acer platanoides</i>) este o plantă ce preferă locurile cu semiumbră (temperament de semiumbră), dar vegetează și în locurile însoțite. Este un arbore a carui înălțime ajunge la 12 metri și un diametru al plantei de 8 metri.	18/20	buc.	4
	<i>Chamaecyparis lawsoniana Columnaris</i> Chiparos albastru (<i>Chamaecyparis lawsoniana Columnaris</i>), este un conifer cu port conic, foarte compact, cu ramificatii ce pornesc de la nivelul solului. Acest arbust este foarte dens. Chiparosul albastru poate fi tuns la orice dimensiune. Frunzele sunt mici, de culoare verde spre albastru închis. Are un ritm de creștere mediu și se dezvoltă bine la soare. Atinge înălțimi de pana la: 8 m. Lățimea maxima: 2,5 m	250/300	buc.	5
Total cantitate arbori ZONA 1				buc 9
ARBUȘTI - ZONA 1 – PIATEA URBANĂ:				
	<i>Euonymus fortunei "Emerald Gaiety"</i> – Evonimus verde cu alb - arbust cu frunze persistente. Arbust decorativ în parcuri și grădini sau înlocuitor de gazon. Este o specie puțin pretențioasă față de sol, dar preferă solurile fertile, aerisite și bine drenate. Nu suportă excesul de umiditate (băltirea, inundarea); Specie rezistentă la ger și seceta (dar nu excesivă); Lumina: Este un arbust cu temperament de lumina, preferând locurile însoțite sau cu semi umbra, dar toleră și umbra. La umbra și semi umbra devine tărător și agitator; Suportă tunderea pentru modelarea formei;	20/30	buc	110



Euonymus fortunei „Emerald gold” – varietate cu frunze ce au marginile galbene. O varietate importantă a speciei datorită frunzelor verzi cu margini galben strălucitor, de unde și denumirea „smarald și aur”. Se utilizează în amenajări diverse, dar de cele mai multe ori pentru iluminarea anumitor zone prin contrastul de mare impact al frunzelor. Este un arbust erect, târâtor sau urcător „cățărător” a căruia înălțime ajunge la 0,3-0,4 metri cu diametrul coroanei de 0,5-0,6 metri.

20/30 buc 82

Total cantitate arbuști ZONA 1 : buc 192

PLANTE FLORICOLE - ZONA 1 – PIATEA URBANĂ



Festuca glauca

Festuca este o plantă perenă cu viață scurtă. Deosebită prin cromatica frunzelor, poartă denumirea populară de Iarba albastră. Pentru a le menține cât mai puternice și sănătoase, se recomandă divizarea la 4-5 ani, când centrul tufei moare. Pentru o culoare frumoasă și elegantă, la începutul primăverii se taie planta, lăsând doar 5 cm din ea. Dacă sunt plantate mai la umbră, nuanța de albastru va fi mai estompată.

14 ø buc. 885



Lavandula angustifolia – Lavanda

Temperatura (căldura) - se încadrează la plante perene sensibile la gerurile din timpul iernii. Preferă temperaturi în intervalul 15...25°C. Pragul de la care părțile aeriene ale plantei de lavandă pot fi afectate de îngheț este de -15°C ... -20 °C. Este o specie cu rezistență moderată la secetă; Dimensiuni: este un subarbust a căruia înălțime ajunge la 0.1 – 0.5 metri cu diametrul tufei de 0.5-1 metru.

14 ø buc. 155



Pennisetum alopecuroides - Fântâna Chinezescă de iarbă. Este o plantă perenă, ce poate ajunge la înălțimi de 80-100 cm și lățimi de 80-90 cm. Este cultivată ca plantă ornamentală în spații verzi, grădini, borduri. Lumina este un factor important pentru o bună dezvoltare și înflorire. Acestea preferă spațiile însorite, dar tolerează și cele zonele semiumbrite. Amplasarea în spații umbrite, poate influența apariția florilor.

15 ø buc. 160



Miscanthus sin. Variegatus – Stuf chinezesc

Destul de distinctă. Frunzele sunt foarte variate - verde și alb, cad din tulpini rigide, creând o fântână verde toată vara. Se plantează în soare complet; Înălțime 1.2m; Răspândirea - 1m

15 ⌀

buc. 30

Total cantitate plante floricole Z1 buc 1230

ARBORI - ZONA 2 – ALINIAMENT STRADAL:



CHAMAECYPARIS lawsoniana Stardust – Frunzele au culoarea verde – galben, sunt solziforme, persistente și îmbracă lujerul. Chiparosul este o specie rezistenta la seceta și ger; Această specie de conifere, Chamaecyparis Lawsoniana Stardust, se poate încadra în categoria de arbori ornamentali și arbuști ornamentali și se pretează oricărui peisaj. Ajunge la o înălțime: 3m - 4m, cu un diametru: 1.5m - 2m.

30/35 buc. 24



Prunus cerasifera (woodii) – Lumina: Corcodusul rosu este un arbore cu temperament de lumina (prefere locurile însorite). Este puțin pretentios fata de sol intrucat este altoit pe portaloi de corcodus, preferând totuși solurile fertile, bine drenate, reavene.

20/25 buc. 7

Ajunge la o înălțime: 500-800 cm, cu un diametru: 400-600 cm.

Total cantitate arbori ZONA 2

buc 31

ARBUȘTI – ZONA 3 – ALINIAMENT STRADAL:



Lonicera nitida ELEGANT - Lonicera este un arbust veșnic verde decorativ, repede cresător, ce poate ajunge până la 1.5 m înălțime. Pe lujerii subțiri, lungi prezintă frunze persistente de culoare verde închis, strălucitor. Crește bine pe soluri umede, permeabile, dar rezistă și pe calcare. Are temperament de lumină, dar vegetează și la semiumbră. Este rezistentă la noxe. Suportă foarte bine tunderea și se poate modela în cele mai diverse forme geometrice. Prin tundere se îndesește. Este considerat ca un înlocuitor a merisorului (Buxus), fiind folosit ca arbust de acoperire și realizare de borduri.

60
(spre
inter
secți
e)+
84
colț
=144

20/30

buc.

Total cantitate arbuști ZONA 2

buc 144

ARBORI - ZONA 3 – ZONA ADIACENTĂ LOCUINȚELOR COLECTIVE:

	<i>Acer saccharinum</i> - Arțar argintiu Arbore ornamental – decorativ plantat în aliniamente, masive, solitar. Este o plantă ce preferă locurile însorite (temperament de lumină), dar vegetează și la semiumbră. Este o specie rezistentă la condițiile din marile orașe; Este o specie cu creștere rapidă; Arțar argintiu (<i>Acer saccharinum</i>) este un arbore a cărui înălțime ajunge la 12 metri și un diametru al plantei de 8 metri .	18/20	buc.	1
	<i>Acer platanoides 'Rubrum'</i> – varietate cu frunze la început verzi, iar vara devin rosu-inchis; Arțarul (<i>Acer platanoides</i>) Coroana este largă, globuloasă, simetrică și deasă; Lumina – Arțarul (<i>Acer platanoides</i>) este o plantă ce preferă locurile cu semiumbră (temperament de semiumbră), dar vegetează și în locurile însorite. Este un arbore a cărui înălțime ajunge la 12 metri și un diametru al plantei de 8 metri.	18/20	buc.	1
	<i>Albizia julibrissin</i> - Arborele de mătase Persian Este o specie sensibilă la ger, este afectată de temperaturi sub -18°C (în iernile grele este afectată de îngheț, ramurile tinere îngheăță, dar se refac anul următor). Dacă plantele tinere abia plantate îngheăță, primăvara se vor tăia la 10-20 cm deasupra solului; Vegetează pe soluri fertile, permeabile de preferință luto-nisipoase; Iubește lumina. În condiții de umbră arborele de mătase crește lent; Înalțime: ajunge la 12 m, diametrul plantei de <i>Albizia</i> este de 4-6m	20/25	buc.	1
	<i>Quercus rubra</i> – Stejar roșu american Stejar de talie medie spre mare, cu o tulpină dreaptă și o coroană rotundă, este diferențiat prin mărimea foarte mare a frunzelor verzi, ce se transformă în nuanțe de arămuș, roșu, brun-roșcat și pieloase toamna. Înflorirea este reprezentată de amenti masculi lungi, pendulari ce produc ghinde scurte, ovale, cupa fiind ușor conică. Caracterul ornamental al nuanței roșietice a frunzelor în timpul toamnei și nuanței roșcate în timpul primăverii, ceea ce, de fapt, se consideră o particularitate ornamentală a acestui foios. Arbore a cărui înălțime ajunge la 20-25 metri și un diametru al plantei de 15-20 m.	18/20	buc.	3
Total cantitate arbori - ZONA 3				buc 6

ARBUȘTI – ZONA 3 – ZONA ADIACENTĂ LOCUINȚELOR COLECTIVE:

	<p><i>Euonymus fortunei „Emerald Gaiety”</i> – Evonimus verde cu alb – arbust cu frunze persistente. Arbust decorativ în parcuri și grădini sau înlocuitor de gazon. Este o specie puțin pretențioasă față de sol, dar preferă solurile fertile, aerisite, reavene și bine drenate. Nu suportă excesul de umiditate (băltirea, inundarea); Specie rezistentă la ger și seceta (dar nu excesivă); Lumina: Este un arbust cu temperament de lumina, preferând locurile însorite sau cu semi umbra, dar toleră și umbra. La umbra și semi umbra devine târâtor și agitator; Suportă tunderea pentru modelarea formei;</p>	20/30	buc	78
	<p><i>Euonymus fortunei „Emerald gold”</i> – varietate cu frunze ce au marginile galbene. O varietate importantă a speciei datorită frunzelor verzi cu margini galben strălucitor, de unde și denumirea „smarald și aur”. Se utilizează în amenajări diverse, dar de cele mai multe ori pentru iluminarea anumitor zone prin contrastul de mare impact al frunzelor. Este un arbust erect, târâtor sau urcător „cățărător” a căruia înălțime ajunge la 0,3-0,4 metri cu diametrul coroanei de 0,5-0,6 metri.</p>	20/30	buc	55
	<p><i>Forsythia x intermedia ,Lynwood'</i> Arbust înalt până la 3 m, lăstari galbeni măslini, frunzele sunt oval alungite, este prima specie cu înflorire puternică, ramurile se îmbrăcă aproape în întregime în flori galbene. Creștere rapidă, suportă tunderea și se butășesc foarte ușor. Rezistă bine la ger, preferă soluri ușoare, fertile, suficient de calcaroase. Reușesc atât la soare cât și la semiumbră.</p>	80/120	buc.	60
	<p><i>Prunus laurocerassus</i> Este o specie puțin pretențioasă față de sol (nisipoase, lutoase, argiloase și calcaroase). Arbustul preferă solurile fertile, aerisite, reavene și bine drenate; Specie sensibilă la ger (planta este afectată de temperaturi mai scăzute de -18°C ... - 20°C). Este un arbust cu temperament de lumină, preferând locurile însorite sau cu semi umbra dar suportă și umbra. Înălțime ajunge la 4-8 metri cu diametrul coroanei de 8 metri.</p>	80/120	buc.	120
Total cantitate arbuști ZONA 3				buc 313

PLANTE FLORICOLE - ZONA 3 – ZONA ADIACENTĂ LOCUINTELOR COLECTIVE:



Hemerocallis - Oferă textură și culoare atunci când nu sunt în floare. Folosite pentru margini de arbuști sau paturi perene, ca acoperitoare de sol. Înflorește în plin soare sau în soluri medii, umede, bine drenate. Tolerează căldura și umiditatea de vară, dar este necesară udarea completă pentru a asigura că frunzele rămân atractive. Sezon de interes: Vara. Răspândire 60cm - 90cm. Spațiere: 60cm -90cm.

15 ♂ buc. 160

Total cantitate plante floricole Z3 : buc 160

Speciile au fost alese atent, încât să corespundă tuturor cerințelor de siguranță privind spațiile publice pentru mase mari de oameni, și mai ales copii. În compoziția vegetală arborii sunt cei dominanți, ca volum și habitus, oferind umbră, limită vizuală, protecție împotriva zgomotului și a poluării. În același timp oferă un spectacol vizual prin frunzișul colorat, care se schimbă în fiecare anotimp, și atrag păsări, care este o atracție specială pentru copii.

Urmează arbuștii, ca importanță și dimensiuni, care alcătuiesc un ansamblu armonios din speciile sempervirescente, acestea oferind un decor deosebit pe tot parcursul anului, oferind parfum și culoare. Vegetația a fost completată și cu plante perene cu flori parfumate și colorate, accentuând astfel atmosfera lăudă, colorată și veselă.



Întocmit,
arh. Kiraly Aniko

PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUȚIEI LUCRĂRIILOR

Denumirea obiectivului de investiții: **Amenajare zona urbană P-ta Avram Iancu**

Amplasamentul: **P-ta Avram Iancu, loc. Carei, jud. Satu Mare**

Beneficiarul investiției: **Municipiul Carei**

Nr. crt.	Verificarea fazelor principale	Participă			
		P	B	C	I
1	Predare-primire amplasament	x	x	x	-
2	Trasarea aleilor propuse	-	x	x	-
3	Realizarea amenajării peisagistice	-	x	x	-
4	Recepția lucrărilor	x	x	x	-

Legendă :

B-beneficiar

C-constructor

I-Inspecție în construcții

P-proiectant

Notă: În conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza următoare de execuție înainte de recepționarea celei anterioare. Verificările în toate fazele se vor consemna în PROCESE VERBALE.

Prezentul document este programul de control al proiectantului, care va desfășura activitatea de asistență în strictă concordanță cu prezentul document și pe baza unui contract de asistență tehnică încheiat în acest sens.

Prezentul document s-a întocmit în conformitate cu legea nr. 10/1995 "Asigurarea calității în construcții" și "Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții", aprobat prin HG 766/1997; respectiv MLPTL-ISC.

Antreprenorul trebuie să anunțe în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 3 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va prezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunderilor proiectantului pentru verificarea calității execuției prevăzute de Lege nr. 10/1995.

Beneficiarul este obligat în baza legii nr. 10/1995 să anexeze la Cartea Construcției un exemplar din prezentul program, împreună cu toate documentele întocmite, încheiate și semnate (împreună cu anexele) pe parcursul efectuării lucrărilor.

Beneficiar

Municipiul Carei



Proiectant :



AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI

AMENAJARE ZONA URBANA P-TA AVRAM IANCU, CAREI

AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI



1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE

1.1.Denumirea obiectivului de investiții

Amenajare zona urbana P-ta Avram Iancu

1.2.Beneficiarul investiției

Municipiul Carei

str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare

1.3.Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general S.C. Arhipelag Design S.R.L., cod poștal: 417317 CUI: RO35019553, J5/1499/2015

Şef proiect: arh. Király Anikó

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

AMENAJARI PEISAGISTICE

La nivelul ariei de studiu s-au propus 3 zone, pentru a se realiza etapizat – conform schemei de zonificare propusă, mai jos. Zona 1 – Piațeta urbana se va realiza în prima etapă.

Amenajarea spațiilor verzi este împărțita în mai multe zone:

Zona 1 – Piațeta Urbană – zona centrală, care cuprinde mai multe subzone:

- **Zona** cu vegetație persistentă care are rolul de fundal pentru Piațeta Bustul Avram Iancu
- **Bustul ui Avram Iancu** – care reprezintă centrul de interes/dominanta piațetei urbane
- **Pastile verzi decorative** – au rolul de a crea o limită vizuala, dar și de a păstra perspectiva filtrată spre dominata pieței
- **Triunghiul decorativ** – care cuprinde un covor decorativ, care limitează vizual piațeta.

Zona 2 – Zona fâșiei stradale – are rolul de a sublinia delimitarea față de circulație

Zona 3 – Pastilele verzi adiacente zonei blocului (P+10) care au rolul de a delimita zonele verzi de locuințe

- **Aliniament stradal** – Se dorește completarea ritmului aliniamentului stradal dinspre strada 1 Decembrie 1918

Speciile au fost alese atent, încât să corespundă tuturor cerințelor de siguranță privind spațiile publice pentru mase mari de oameni, și mai ales copii. În compoziția vegetală arborii sunt cei dominanți, ca volum și habitus, oferind umbră, limită vizuală, protecție împotriva zgromotului și a poluării. În același timp oferă un spectacol vizual prin frunzișul colorat, care se schimbă în fiecare anotimp, și atrag păsări, care este o atracție specială pentru copii.

Urmează arbuștii, ca importanță și dimensiuni, care alcătuiesc un ansamblu armonios din speciile sempervirescente, acestea oferind un decor deosebit pe tot parcursul anului, oferind parfum și culoare. Vegetația a fost completată și cu plante perene cu flori parfumate și colorate, accentuând astfel atmosfera ludică, colorată și veselă.

PARCARI, ZONE PIETONALE

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri - pentru realizarea unui complex rutier, cu realizarea elementelor constructive caracteristice drumurilor cu profil de stradă respectiv trotuare și platforme pietonale :

- realizarea parcărilor longitudinale de pe partea dreaptă, adiacente străzii existente prin marcat rutier pe suprafața asfaltată existentă;
- realizarea parcarilor oblice / longitudinale de pe partea stangă, adiacente străzii existente cu structura rutieră nouă / parțial nouă;
- structură rutieră nouă pentru trotuarele și platformele pietonale de pe partea stangă;
- asigurarea scurgerii apelor meteorice de pe suprafetele nou proiectate;
- se va urmări realizarea unor elemente geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal care să satisfacă corespunzător cerințele drumurilor cu profil de stradă de categoria a IV-a;
- se va realiza semnalizarea rutieră verticală și orizontală;

INSTALAȚII ALIMENTARE CU APA

Sursa de apă pentru irigații va fi asigurată de 2 foraje Ø120 mm, cu adâncimea maximă de 40 m. Instalațiile aferente forajelor sunt descrise în documentația de specialitate.

Apa pompată de la foraje se va refuza într-un rezervor tampon îngropat cu volumul util de 5 mc. Apa necesară pentru irigare se va pompa din rezervorul tampon cu o pompă autoamorsantă având debitul $Q = 1,8 \div 7,2 \text{ mc/h}$ și înălțimea de pompare $H = 25 \div 60 \text{ mCA}$, cu puterea electrică maximă de 2,2 KW. Pompa pentru irigare se vor monta într-un cămin subteran. Pompa va fi prevăzută cu presostat electronic cu senzor de mers pe uscat.

Aerisirea căminului de pompă se realizează printr-o conductă de ventilare prevăzută cu căciulă de ventilație.

Suprafața irigată este $S = 1400 \text{ mp}$.

Sistemul subteran va cuprinde:

- două rețele de distribuție (magistrală) executate din conducte PEHD Ø40 mm Pn 10 bar
- cămine pentru electrovalve care asigură conectarea aspersoarelor din fiecare zonă de udare.

Rețeaua de alimentare a unei zone se va executa din conductă de PEHD Ø32 mm, Pn 6 bar.

Alimentarea aspersoarelor se face cu racorduri din PEHD Ø25 mm.

În zona arbuștilor se va asigura udarea prin picurare cu un sistem de țevi poziționate pe sol. Comanda electrovalvelor se va realiza prin câte un programator pentru fiecare rețea, montate în căminul de pompă. Programatoarele vor fi echipate și cu senzor de ploaie. Transmiterea comenziilor la electrovalve se va realiza prin intermediul unor cabluri subterane (CSYABY 3 × 1,5 mm). Comanda electrovalvelor e asigurată de un curent de 24 V.

La fiecare boxă cu electrovalve se vor trage cu o conductă în plus față de numărul electrovalvelor din cămin (boxa cu două electrovalve este alimentată cu trei fire, boxa cu trei electrovalve este alimentată cu patru fire, etc).

Instalația de irigat aferentă parcului va cuprinde:

- rețeaua de apă din țeavă PEHD Dn 40 mm, Pn10,
- racorduri din țeavă PEHD Dn 40 mm, Pn10, pentru alimentarea electrovalvelor care comandă liniile de aspersoare,
- racord electrovalva – cu alimentare linii aspersoare din țeavă PEHD Dn 32 mm Pn6,
- racord aspersoare din țeavă PEHD Dn 25 mm Pn6,
- țeava montată în pământ la adâncimea de 40 cm,
- sistemul este golit pe timp de iarna cu ajutorul unui compresor.

Aspersoare:

- Aspersor rotativ cu raza mica 4-10 m, debit 300÷600 l/h
- Aspersor rotativ cu raza medie-mare 7-15 m, debit max. 800 l/h

Irigatii prin picurare

S-au prevazut zone de udare prin intermediul unor conducte de picurare pentru arbuști.

ACEstea se vor monta în funcție de poziția arbuștilor.

Automatizarea instalatiei de irigat:

- Automat TC 12 stații exterior
- Automat X2 8 stații exterior
- Senzor de ploaie

LUCRARI DE EVACUARE A APELOR

Apele pluviale se vor prelua prin gurile de scurgere propuse în proiectul de drumuri, racordate la o rețea de canalizare pluvială PVC-KG Ø160÷Ø200 mm. Canalizarea nou proiectată se va racorda prin două racorduri la rețeaua de canalizare pluvială existentă prin intermediul căminelor de canalizare existente.

Conductele de canalizare se vor executa din tuburi PVC-KG, montate îngropat pe pat de nisip cu pante descendente de 15‰ ± 8‰.

Coefficientul de compactare a umpluturii de pământ va fi de 95%.

INSTALAȚIA ELECTRICĂ DE ILUMINAT EXTERIOR

Iluminatul exterior al parcului se va realiza cu stâlpi de iluminat cu înălțimea de 4m și corpuri de iluminat echipate cu surse cu led 30W, grad de protecție minim IP65. Instalația electrică de iluminat exterior se va executa îngropat în pământ cu cablu de tip CYAbY 3x4mmp. Iluminatul de accent a statuii lui Avram Iancu se va realiza cu 4 proiectoare led 19W, IP66. Comanda corpurilor de iluminat exterior va fi realizata automat(cu un ceas digital-Astro).

Legătura de la cutia de derivărie de la baza fiecărui stâlp de 4m până la corpurile de iluminat se va realiza cu cablu de tip CYY-F 3x1.5mmp. În cutia de derivărie de la baza fiecărui stâlp vom avea și un disjuncitor 4A pentru protecția corpurilor de iluminat.

Panoul electric irigației va fi conectat la tabloul electric general TEG cu un cablu de tip CYAbY 3x4mmp montat îngropat în pământ la minim 0.8m.

INSTALAȚIA ELECTRICĂ DE IMPĂMÂNTARE

La tabloul electric general TEG se prevede executarea unei prize de pământ artificiale având valoarea rezistenței de dispersie de maxim 4 ohmi realizată cu platbandă de OI zincat 40 x 4 mmp și electrozi OI-Zn profil cruce de lungime 1.5m.

Pentru iluminatul exterior se va realiza o priză de pământ cu platbandă OI-Zn 40x4mm montată în șanț comun cu cablul de alimentare al corpurilor de iluminat exterior. Fiecare stâlp de iluminat va fi legat la priza de pământ cu platbandă OI-Zn 40x4mmp.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ va trebui să fie $R_p < 4$ Ohmi, indiferent de condițiile atmosferice și de umiditatea solului. Dacă la măsurătorile efectuate rezistența de dispersie a prizei de pământ va fi mai mare decât cea prevăzută, se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea acesteia prin introducerea de electrozi suplimentari și a unui pat de bentonită cu grosimea de cca. 20 cm.

3. DELIMITARE SI ACCES SANTIER

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constă în împrejmuirea terenului aferent organizării de sănțier ce se va demonta după finalizarea lucrarilor. Activitățile social-sanitare se vor desfășura în

containere tip birou/sanitar amplasate. Accesul în incintă se va face prin două porți, una pentru personal și cealaltă pentru mașini.

Materialele de construcție cum sunt nisipul, se vor putea depozita și în incinta proprietății, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecție. Materialele de construcție care necesită protecție contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuției lucrărilor de construcție în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitorii și depozitare scule ;
- tablou electric ;
- punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori sursei de apă) ;
- platou depozitare materiale.

Organizarea șantierului se va realiza ținând-se cont de planșa aferent organizării de șantier.

Se va afișa panoul cu denumirea lucrărilor la intrare, de asemenea se vor afișa panouri privind NTSM, PSI și circulația vizitatorilor pe șantier.

Nu sunt necesare măsuri de protecție a vecinătăților.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanșarea unor incendii se va evita lucrul cu și în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acționare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecție în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolație necorespunzătoare și a unor împământări necorespunzătoare.

Lucrările aferente organizării de șantier aferent obiectivului de investiții

4. DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII

Constructorul va executa lucrari de organizare provizorii, numai cele strict necesare santierului, impuse de executia lucrarilor de baza, cat si de necesitatile șantierului.

Pentru lucrările provizorii, respectiv organizarea de santier se vor estima tipuri de lucrari, avand in vedere ca prin natura interventiilor propuse nu sunt necesare lucrari de eliberare de amplasament.

Materialele de constructie cum ar fi: nisipul, lemnul, elementele metalice, tigla, etc., se vor depozita in interiorul curții, materialele de constructii marunte se depoziteaza in baraca de depozitare materiale, iar deseurile vor fi depozitate in cuva metalica pentru depozitare deseuri. Depozitarea materialelor se va face ordonat, astfel incat sa se exclude pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu etc. Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora. Operatiunile de incarcare/descarcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil instruit si cunoscut al masurilor de securitate si sanatate in munca. Pe terenul propus lucrarilor de reabilitare si modernizare, se va organiza santierul prin amplasarea unor constructii provizorii:

Constructii provizorii necesare:

- împrejmuire al organizării șantierului
- baraca personal – 5 buc. - cu rol de adăpostire muncitori;
- baraca materiale – 2 buc. – cu rol de depozitare materiale;
- cuva metalica – 1 buc. – cu rol de depozitare deseuri;
- robinet (cismeia) – 1 buc. – cu rol de alimentare cu apa;
- macara autoridicatoare – 1 buc. – cu rol de incarcare/descarcare si manipulare materiale;
- toaleta ecologica (grup sanitar) – 3 buc;
- dulap PSI complet echipat.

Organizarea șantierului se va realiza tinandu-se cont de planșa OS. Se vor lăsa măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. Cheltuielile privind lucrările de organizarea execuției au fost cuprinse în devizul general al investiției.

5. CIRCULATIA IN INTERIORUL SANTIERULUI

Întreg personalul care desfășoară activități pe șantier, precum și vizitatorii au următoarele obligații:

1. În incinta șantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecție;
2. Vizitatorii să nu circule neînsoțiti;
3. Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulație stabilite;
4. Se interzice deplasarea sau staționarea chiar și temporar a oricărei persoane în raza de acțiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate și stivuite, în zone de lucru – fără sarcina de munca, etc.
5. În incinta șantierului fumatul este interzis. Cu titlu de excepție fumatul este admis numai în locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta șantierului sau la punctele de lucru.
6. Limita maximă de viteză pentru circulația în incinta santierului, a autovehiculelor și utilajelor este de 10 km/h. În spații înguste, unde manevrabilitatea este limitată, viteza de circulație este de 5 km/h, iar în prezența lucrătorilor sau când vizibilitatea este redusă circulația se va face numai cu pilotaj.
7. Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea în lateral a persoanei care execută pilotarea, cu excepția cazului în care conducătorul auto are vizibilitate totală și certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoană sau produce o pagubă materială.

6. ALIMENTARE CU UTILITĂȚI: ENERGIE ELECTRICĂ, COMUNICATII, INCALZIRE, APĂ, CANALIZARE A ȘANTIERULUI

Alimentarea cu energie electrică pentru organizare de șantier se propune să se rezolve de la rețeaua existentă în zona. De la B.M.P.T. energia electrică se distribuie la tabloul electric al șantierului amplasat în apropierea containerelor care compun organizarea de șantier. Tabloul electric al organizării de șantier are o putere instalată de 25 kW.

Tabloul electric de distribuție pentru organizare de șantier este prevăzut cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V și alimentare la 380 V.

Transportul energiei la tabloul organizării șantier se face prin cablu electric cu protecție exterioară dimensionat corespunzător puterii instalate și amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrică. Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare. Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrică.

Toate instalațiile de alimentare cu energie electrică vor fi dotate cu dispozitive de protecție.

Incalzirea incintelor – birouri, spații sociale se realizează cu apătate electrice – calorifere, convectoare, apătate de aer conditionat, etc., racordate la instalația electrică de alimentare din organizarea de șantier. Nu se admit instalații sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lăsate în funcțiune nesupravegheate. Pentru a se evita supraîncarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrică, legarea aparatelor de incalzire, mari consumatoare de energie, se va face pe circuite dimensionate corespunzătoare, separate.

Apa în șantier este asigurată din rețeaua stradală. Distribuția se face către punctele de consum.

Apele menajere vor fi evacuate în rețeaua de canalizare stradală.

Pentru stingere, în caz de incendiu, se va folosi hidrantul stradal (DN100mm) amplasat în partea de Nord a organizării de șantier.

7. ASIGURAREA ILUMINATULUI ÎN INCINTA SANTIERULUI

Pentru iluminatul perimetral – periferic al săntierului pe timp de noapte vor fi prevazute un numar suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzator. Iluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalatii temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distributie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficiente desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate. Ne se admit instalatii de iluminat improvizate sau improvisatii de bransare a instalatiilor la reteaaua electrica de alimentare. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

8. DOTĂRI SOCIAL-SANITARE ÎN INCINTA SANTIERULUI.

Personalul de conducere a santierului – reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea in birouri (containere tip birou) in organizarea de santier . Numarul si dotarea acestora trebuie sa asigure suprafaata, conditiile si utilitatile necesare desfasurarii activitatilor de birou. Amplasarea acestora se face conform planului de organizare santier.Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate.Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului de conducere, executata si delimitata corespunzator.

Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilitati functionale – energie electrica, comunicatii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca.

Pentru lucratori sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special amenajate in containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop – iluminat si incalzit. Lucratorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentatia si efectele personale sunt păstrate in siguranță prin încuierea baracamentelor.

Obligația asigurarii containerelor pentru birouri si activitati social-sanitare revine fiecarui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, dacă prin contractele dintre parti nu se prevede altfel.

Santierul este organizat si dotat astfel incat lucratormii au acces facil la:

- .1. apă potabilă;
- .2. un numar corespunzator de cabine WC și chiuvete pentru spalare .

În organizarea de săntier se vor amplasa un număr suficient de grupuri sanitare ecologice . Numarul acestora va fi corelat cu numarul maxim al persoanelor existente la un moment dat în săntier. Serviciile privind curățirea si igienizarea grupurilor sanitare, precum și ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializată . Obligația organizării, contractării și asigurării acestor servicii revine antreprenorului care, pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de săntier.

Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare și umplere și distribuție apă potabilă în baza unui contract de servicii.

9. DOTAREA SANTIERULUI CU TRUSE SANITARE SI DE PRIM-AJUTOR

În incinta săntierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace de stins incendii.

Pichetul principal va fi amplasat într-un loc accesibil și vizibil, langa organizarea de santier .

Se vor prevedea pichete PSI, sau cel putin puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare corespunzatoare, in zona spatilor de depozitatare a materialelor, in special a celor inflamabile si/sau explozibile . Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub control, iar stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in termen de valabilitate.

Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurării materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in **Planul propriu de SSM** . Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu, precum si componenta echipelor de interventie .

10. DEPOZITAREA MATERIALELOR ÎN INCINTA ȘANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovisionate pentru realizarea lucrarii.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere – pentru materiale care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice – pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoare.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se exclude pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in muncă.

Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.

11. MĂSURI ȘI REGULI DE PROTECTIE LA ACȚIUNEA FOCULUI

1. Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție, precum și de sarcina termică a materialelor și substanțelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C3000 – 94.

2. Organizarea activitatii de preventie si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal:

a. stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de preventie si stingere a incendiilor ce trebuie respectate in timpul executarii lucrarilor;

b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie ;

c dotarea locului de muncă cu mijloace de preventie si stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora si întreținerea lor in perfectă stare de functionare;

d. organizarea alarmării, alertării si a intervenției pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, precum si constituirea echipelor de intervenție si a atribuțiilor concrete;

e. organizarea evacuării persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si întocmirea planurilor de evacuare;

f. întocmirea ipotezelor si a schemelor de intervenție pentru stingerea incendiilor la instalațiile cu pericol deosebit;

g. marcarea cu inscripții si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propagandă împotriva incendiilor.

3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiți să respecte regulile de pază împotriva incendiilor.

4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucțiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum și normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura :

- a. întreruperea iluminatului electric, cu excepția celui de siguranță ;
- b. evacuarea din incintă a deșeurilor reziduale și a altor materiale combustibile ;
- c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;
- d. evacuarea materialelor din spații de siguranță dintre construcție și instalații.

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate și montate conform standardelor SRAS 297/1 și STAS 297/2;

7. Depozitarea subansamblelor și a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a acestora și cu condiția de a nu bloca căile de acces la apă și la mijloacele de stingere și spațiile de siguranță.

8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distanțe mai mici de 3 m. față de elementele sau materialele combustibile fără luarea măsurilor de protecție specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, după terminarea programului de lucru, zona se curăță de resturile și deșeurile rezultante. Materialele și substanțele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fără pericol de producere a incendiilor.

9. Pe timpul execuției lucrărilor la șarpante și învelitori combustibile, este interzis focul deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute și asigurate cu protecțiile necesare.

10. Șantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

- găleți din tablă, vopsite în culoarea roșie, cu inscripția « găleată de incendiu (2 buc.)
- lopeți cu coadă (2 buc.)
- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)
- cângi cu coadă (2 buc.)
- rângi de fier (2 buc.)
- scară împerechere din trei segmente (1 buc.)
- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)
- stingătoare portabile

Aceste unele nu se vor utiliza în alte scopuri numai în caz de intervenție la incendiu.

12. MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII

1. La execuțarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecție a muncii prevăzute în legislația în vigoare în special din « Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții » ediția 1993 ; Legea Protecției Muncii Nr. 90/1996 ; « Norme generale de protecție a muncii » ediția 1996, precum și « Norme specifice de protecție a muncii pentru diferite categorii de lucrări ».

2. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare și a fișelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecție a muncii. Se va verifica însușirea fișelor tehnologice de către întreg personalul din execuție.

3. Dintre măsurile speciale ce trebuie avute în vedere se menționează :

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje și inscripții;
 - se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeți, dispozitive);
 - toate dispozitivele, mecanismele și utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare;
- asigurarea cu forță de muncă calificată și care să cunoască măsurile de protecție a muncii în vigoare din “Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții ” ediția 1993 cap. 1-41.

4. Se atrage atenția asupra faptului că măsurile de protecție a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute și în « Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări

13. EVACUAREA DEȘEURILOR DIN INCINTA ȘANTIERULUI


Deșeurile rezultante din activitatea proprie a fiecarui antreprenor și subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontal de lucru, se vor transporta și depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta șantierului. Activitatea se va organiza și desfasura controlat și sub supraveghere, astfel încât cantitatea de deseuri în zona de lucru să fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securității și sanatății muncii.

Evacuarea deșeurilor din incinta șantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate și numai la granițe de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

Fiecare antreprenor răspunde pentru sine și subantreprenorii săi care generează deseuri, fie acestea de natură industrială sau manajera și este obligat să asigure gestiunea, evacuarea și eliminarea/valorificarea acestora în conformitate cu prevederile legale. În acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseuriilor identificate - generate în procesele și activitățile desfasurate, modalitatea de gestionare și control a acestora, în special a celor periculoase, precum și modul de intervenție în caz de accident de mediu.

Zonile de depozitare intermediara/temporara a deseuriilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite și asigurate împotriva patrunderii neautorizate și dotate cu containere / recipienți / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficientă și corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectivă a deseuriilor pentru care se impune acest lucru.





LEGENDA

- Container de birou
- Container personal si de depozitare unelte/scule
- WC ecologic
- Zona ingradita cu poarta pentru organizare
- Tarc materiale
- Platforma pentru cofraje si schele
- pichet P.S.I.
- platforma pentru depozitare selectiva a deseurilor
- parcare utilaje

NOTA:

Planul de organizarea a executiei poate fi modifica pe parcursul executiei cu evolutia lucrarilor de executie



Proiectant general: ARHIPELAG DESIGN comuna Lugasu de jos; sat. Urwind, nr. 72; C.U.I.: 35019553/2015; Tel: 0723/533210			
SEF PROIECT	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:500
PROIECTAT	arh. Kiraly Aniko		Data: 05.2022
INTOCMIT	arh. Kiraly Aniko		Titlu plansa: Plan organizare executie



Beneficiar:	Primaria Municipiului Carei str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare	Contr. nr. 3519/2022
Lucrarea:	Amenajare zona urbana P-ta Avram Iancu	Proiect nr. 87/2022
Titlu plansa:	Plan organizare executie	Faza. PT Plansa nr.: 1 OS

CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI - VOLUM AMENAJARE PEISAGISTICĂ

GENERALITĂȚI

Obligații și răspunderi ale investitorilor 3

Obligații și răspunderi ale execuțanților 3

Asigurarea calității 3

Inspecția Beneficiarului 4

AMENAJARE SPAȚII VERZI

Materiale 5

Execuția - Transportul, manipularea și depozitarea materialelor 5

Decopertări | Defrișări | Tâieri 6

Pichetare | Săpare gropi | Plantări 6

Îngrijirea arborilor și arbuștilor după plantare 9

Protejarea de îngheț a plantelor tinere 10

Gazonarea 10

Lucrările de întreținere a gazonului 11

Înlocuirea gazonului 12

Recepția lucrărilor 12

Întreținerea spațiilor verzi 12

Irigarea 14

Standarde și normative de referință 14



CAIET DE SARCINI - VOLUM AMENAJARE PEISAGISTICĂGENERALITĂȚI**Obligații și răspunderi ale investitorilor**

Investitorii au următoarele obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:

- Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare și execuție, pe baza documentelor tehnice normative, precum și a studiilor și cercetărilor adecvate;
- Obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de lege și a autorizației de construcție;
- Asigurarea verificării proiectelor, prin specialiști verificatori atestați;
- Anunțarea cu 30 zile înainte, organele teritoriale ale INSPECȚIEI DE STAT ÎN CONSTRUCȚII, LUCRĂRI PUBLICE, URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, a datei începerii execuției lucrărilor de construcții;
- Asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin dirigenții de specialitate în scopul obținerii unui nivel minim necesar calitativ a lucrării;
- Acționarea de îndată pentru soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor proiectelor, sesizate pe parcursul execuției lucrărilor;
- Asigurarea receptiei lucrărilor de construcții pe baza de execuție și la terminarea lucrărilor;
- Întocmirea cărții tehnice a construcției și predarea acesteia către proprietar.

Obligații și răspunderi ale executanților

Constructorul, în calitate de executant al lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

- Sesizarea investitorului asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării;
- Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de persoane atestate;
- Să aibă angajați responsabili tehnici atestați în scopul obținerii unui nivel minim necesar pentru conducerea și asigurarea calității producției pe care o realizează;
- Convocarea în vederea verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției, conform proiectului, a factorilor care trebuie să participe la receptie și asigurarea condițiilor necesare efectuării verificărilor în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;
- Tratarea neconformităților defectelor și neconcordanțelor apărute în faze de execuție numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
- Utilizarea în execuția lucrărilor care conduc la realizarea exigentelor de performanță esențiale numai a produselor și procedeelor din proiect, certificate sau pentru care există argumente tehnice, precum și gestionarea probelor marilor;
- Respectarea proiectelor și detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor de performanță rezultate din clauzele contractuale documentele tehnice normative în construcții, și celealte prevederi legale;
- Sesizarea în termen de 24 de ore a INSPECȚIEI DE STAT ÎN CONSTRUCȚII „LUCRĂRI PUBLICE, URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI” în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor;
- Supunerea la receptie numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
- Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilită, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrărilor de construcții;
- Remedierea prin propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa în perioada de garanție, stabilită potrivit legii.

Asigurarea calității

Antreprenorul va asigura certificarea, îndeplinind cerințele indicate în Specificații: se va prezenta Certificatul furnizorului pentru plantele conform listei de plantare.

Toate produsele vor avea certificate de conformitate, stabilită de legislația românească.

Costurile eșantioanelor, transportul lor la laborator și testarea (dacă va fi cazul) se consideră incluse în prețurile unitare și nu vor fi plătite separat.

Inspectia Beneficiarului

Beneficiarul, prin Consultantul său, va avea dreptul sa inspecteze lucrările. Astfel de inspecții nu vor scuti Antreprenorul de responsabilitățile sale de a asigura produse care respectă standardele aplicabile din cadrul Specificațiilor.

AMENAJARE SPĂȚII VERZI

Acest capitol al Specificațiilor acoperă toate lucrările privind furnizarea, livrarea, punerea în operă, verificarea amenajării zonelor verzi și plantări de gazon, arbori, arbuști și aranjamente florale.

Respectarea prevederilor din acest Caiet de sarcini este obligatorie pentru Antreprenor la execuția lucrărilor prezentate, urmărirea pe șantier a modului de execuție de către Consultant, făcându-se în baza acestor prevederi.

Abaterile la execuție, din punct de vedere al gabaritelor pieselor, al calității materialelor folosite se vor remedia de către Antreprenor pe cheltuiala acestuia.

Materiale

Plantele vor fi achiziționate pe baza listei de plantare, incluse în liste de cantități. Pentru plante furnizorul acestora va certifica soiul.

Amenajarea spațiilor verzi include următoarele lucrări:

- Pregătirea terenului (decopertări, pichetare, săpare gropi)
- Plantarea materialului dendrologic - arbori foioși de talie mare, medie și mică, arbuști foioși, respectiv a plantelor perene.
- Gazonarea.

Execuția - Transportul, manipularea și depozitarea materialelor

Plantele se transportă ambalate special, specific pentru fiecare soi în parte. Ele vor fi aduse pe șantier cu puțin timp înaintea plantării pentru a nu suferi deteriorări.

Copaci, arbuști, puietii. Calitatea plantelor. Plantele vor fi de calitate superioară, crescute în pepinieră, reprezentative pentru soiul lor și varietăți. Trebuie să aibă ramuri moderate sau normal dezvoltate, cu rădăcini viguroase. Plantele nu trebuie să aibă insecte, boli, arsuri de soare, noduri, cioturi sau alte defecți. **Nu vor fi acceptate plantele fragile, slabe.**

Copacii vor fi lipsiți de ramuri pe cel mult jumătate din partea inferioară a tulpinii; vor avea un singur trunchi, vor fi bine înrămuriti și drepti. Această cerință se referă la soiurile generale, dar și unele varietăți, care au altă caracteristică de creștere, vor fi acceptate.

Plantele trebuie să fie exact cum este menționat pe etichetă. Înlocuirea cu plante de aceeași calitate, tip și mărime va fi aprobată de beneficiar fară nici o schimbare la prețul pe bucată, în cazul în care materialul acceptabil din varietatea specificată nu este disponibil. Acest lucru se va permite doar în urma unei cereri scrise și a propunerii de înlocuire de la Beneficiar cu 30 de zile înainte de data planificată pentru plantare.

Transportul materialului vegetal în folie de plastic

Pentru menținerea corespunzătoare a pământului în jurul rădăcinilor se utilizează o folie de plastic perforată care, în momentul plantării, se îndepartează.

Tot o alternativă la transportul și uneori creșterea arbuștilor este cea în care se folosesc plasele textile. În momentul ajungerii la locul de plantat aceasta se îndepartează.

Pentru unii arbuști, sensibili, crescând în condiții speciale de climatizare se utilizează ghivecele mari de lemn, demontabile. După atingerea stadiului de dezvoltare și în momentul în care trebuie replantati la locul final, aceștia se transportă până la destinație după care se detașează fundul ghiveciului și se demontează acesta, arbustul respectiv fiind introdus în sol cu tot cu pământul care a luat forma ghiveciului.

Depozitarea materialului săditor: după ce materialul săditor a fost transportat la locul de plantare materialul săditor cu balot ambalat se poate depozita o perioadă de câteva zile prin așezare compactă, balot lângă balot și protejarea cu un strat de pământ reavănat la exteriorul baloților. Dacă se impune ca depozitarea depășească o perioadă de 5-6 zile, se execută șanțuri în care materialul se așează dens, se protejează cu pământ mărunțit și se udă. Toate elementele peisajului creat vor fi legate vizual prin covorul verde propus (gazon).

Sustinerea arborilor plantati:

Deși, în general se recomandă plantarea de arbori maturi, în primii ani după plantare susținere arborilor noi plantați reprezintă o lucrare foarte importantă și indispensabilă. În lipsa susținerii există pericolul prăbușirii în cazul unor vânturi mai puternice.

Sustinerea se poate face prin metode clasice, cu ajutorul a 3 pari de susținere, cu diametrul de 50-80 mm. Punctele de amplasare a parilor de susținere trebuie să fie în zonele unde solul nu a fost perturbat, având o textură solidă, capabilă să asigure o stabilitate suficientă care să mențină greutatea care-i revine.

Măsurarea dimensiunilor

Rădăcina plantelor va fi suficientă pentru a asigura succesul plantelor. **Nu se acceptă plante cu rădăcina dezgolită pentru a se asigura succesul plantației.**

Plantele crescute în recipient. Plantele crescute în recipient vor fi bine înrădăcinate și stabile în vasul în care se dezvoltă. Aceastea au crescut destul de mult timp în recipient pentru ca rădăcina să țină pământul când sunt scoase din vas, dar nu suficient de mult căt să fie întepenite în vas.

Mărimea recipientului nu va fi mai mică decât 75% din volumul baloților (rădăcini cu pământ). Recipientele vor fi stabile și nu vor fi deteriorate ca să cauzeze ruperea rădăcinii în timpul operațiunii de plantare.

Plantele cu rădăcina în pământ și învelită în sac de pânză. Plantele trebuie să fie cu pământ la rădăcina și învelite în saci de pânză; ele vor fi scoase cu o cantitate suficientă de pământ în mod egal pe toată rădăcina pentru a asigura creșterea. Pânza de iută ce învelește rădăcina va fi suficientă pentru a cuprinde toată rădăcina, în funcție de soi. Baloții vor fi pregătiți într-o manieră profesională și vor fi bine ambalați. Sacul de pânză și sfoară se vor descompune după plantare. Dacă balotul de pământ depășește 1/2mc, acesta va fi asigurat cu o plasă de sărmă.

Se înțelege că dimensiunile baloților sunt mimime, și vor fi acceptate la înălțimea corespunzătoare și diametrul trunchiului plantelor. Acolo unde tipurile de sol, condițiile climatice, rărirea rădăcinilor sau transplantarea au făcut să rezulte rădăcini mai groase de 13 mm ce depășesc diametrul minim al balotului, diametrul acestuia trebuie mărit în aşa fel încât să nu fie tăiate rădăcinile mai groase de 13 mm, excepție făcând rădăcinile pivotante.

Verificarea plantei. Verificarea plantei va fi făcută de către Beneficiar, sau de către un reprezentant autorizat, oricând o astfel de examinare este considerată practică și trebuie făcută pe terenul (sau în depozitele) pepinierei care furnizează plantele.

Livrarea. Fiecare soi sau varietate vor fi manevrate și împachetate în maniera aprobată pentru acea plantă, luând în considerare solul și condițiile climatice din perioada și locul de scoatere a plantelor, și de perioada ce va trece pe timpul transportului și livrării. Se vor lua toate măsurile de precauție care se obișnuiesc în practică și unei bune comercializări pentru a asigura livrarea plantelor în bune condiții. Plantele vor fi împachetate și acoperite pentru a asigura o protecție adecvată împotriva deteriorării din timpul transportului.

Decopertări | Defrișări | Tăieri

Acest capitol cuprinde specificații pentru efectuarea lucrărilor de decopartare și de defrișare. Aceste lucrări vor începe strict după terminarea lucrărilor de construcții a drumurilor, pavajelor, drenajelor și a lucrărilor de electricitate.

Defrisare/tăieri arbori și arbusti: vegetația existentă - compusă din arbori și arbusti de talie mare va fi înălțată prin tăiere. Tăierile vor fi executate cu fierastrăul electric, de o echipă specializată. În timpul tăierilor zona trebuie evacuată pentru evitarea accidentelor, iar la terminarea defrișării materialul tăiat trebuie transportat imediat din zona urbană. După tăierea coroanelor, buturugile și rădăcinile vor fi scoase din pământ, și transportate de la fața locului.

Decopartare teren: Contractorul va îndepărta prin săpare mecanizată pământul necorespunzător până la atingerea adâncimii prevăzute în proiect după defrișare - 30 cm, pe toată suprafața de 38.073 mp. Materialul provenit din săpăturile de mai sus se va depozita conform indicațiilor Inginerului, în scopul refolosirii sale.

Terenul va fi aerisit timp de 2 săptămâni, după care pământul scos va fi înlocuit cu pământ fertil, care va fi tasat manual și se va trece cu maiul peste el.

Pichetare | Săpare gropi | Plantări

Pichetare: Pe zona ce urmează a fi plantată se va face trasarea poziției plantelor înainte ca operațiile de plantare să înceapă. Trasarea proiectului se realizează prin pichetare, prin care se transpune pe teren desenul din planul de plantare. Astfel, locul de plantare al arborilor va fi semnalat cu picheți albi, de 70 de cm înălțime, și vor avea etichete cu denumirea arborelui respectiv.

Arbustii vor fi pichetați cu picheți de culoarea verde, și cu înălțimea de 50 de cm, etichetați la fel ca arborii. Unde arbustii vor fi plantați în formă de pâlcuri, zona se va încercui cu o sfoară în baza Planului de plantare plante perene și arbusti de talie mică, și pe un pichet verde de 50 de cm se va trece denumirea specie și numărul exemplarelor, care se vor planta în grupul respectiv.

Zonele, unde vor fi plantate plantele perene și bulbii în formă de covor floral, va fi încercuită cu o sfoară, câte o zonă încercuită pentru fiecare specie în parte, speciile fiind indicate pe picheți albaștri, de 30 de cm.

Pregătirea terenului | săpare gropi: Terenul se decopertează după cele discutate în capitolul decopartare. Mai întâi se vor săpa gropile pentru arbori, în zonele desemnate în proiect, după care gropile pentru arbustii de talie mare.

Gropile vor fi săpate în locul marcat din spațiu pentru plantare. Distanța de plantare va fi indicată în planul de plantare. Distanța dintre plante va fi măsurată din centru către centru.

Gropile pentru arbori vor fi săpate cu un diametru și o adâncime minimă de 65 cm, iar pentru arbusti și flori gropile vor fi cu 10 cm mai adânci, și mai lați decât balotul plantei. Imediat înainte de plantare, iarba existentă și buruienile crescute în zona de plantare vor fi tăiate la o înălțime maximă de 50 mm.

Gropile pentru plantele perene vor fi săpate manual, și variază în funcție de dimensiunile balotului plantei. Acestea vor cu 23 cm

mai lați și mai adânci decât balotul plantei. În cazul plantelor de mici dimensiuni - *Pennisetum alopecuroides* - se pot săpa șanțuri de plantare. Distanța dintre plante va fi măsurată din centru către centru, în baza planurilor de plantare.

Plantarea propriu-zisă: Plantarile materialului vegetal se referă în principal la metodele și operațiile pe care le execută un lucrator la introducerea în sol a gardului viu, arbustilor și arborilor.

Plantările se pot executa primăvara - când este sigur, că nu vor mai fi înghețuri -, preferabil începând cu luna aprilie, și toamna, începând cu luna septembrie, când nu mai este arșiță, sau călduri toride.

Epoci de plantare

Lucrările de plantare se execută în timpul repausului vegetativ:

- foioasele caduce - în intervalul 15.XI - 15.III
- foioasele persistente - în intervalul X - IV
- coniferele - la sfârșitul lunii septembrie - octombrie sau în martie - aprilie.

Pregătirea materialului săditor pentru plantare.

Măsuri de prevenire a pierderilor - Plantele deshidratate (scoarta ridată) trebuie rehidratate. Puietii fără pământ pe rădăcini se înmoiează în apă timp de 1-2 ore sau, preferabil, se culcă în șanțuri și se acoperă complet cu pământ reavânzat și udat, timp de o săptămână. Plantele cu balot mic se rehydratează prin înmuierarea în apă a balotului ambalat, timp de un sfert de oră. **Fasonarea arborilor și arbustilor folosiți** cu rădăcinile goale (la plantare). Anumite operații de tăiere au ca scop favorizarea prinderii la plantare.

Fasonarea rădăcinilor cuprinde:

- împrospătarea tăieturilor (pentru vindecarea mai rapidă a rănilor);
- eliminarea rădăcinilor rupte și rănite;
- scurtarea rădăcinilor prea lungi (se păstrează lungimea maximă de 40-50 cm); în caz de plantare tardivă, se lasă cât mai mulți.

Fasonarea părții aeriene - Reducerea ramurilor este necesară pentru a se regla echilibrul cu sistemul radicular, care nu este capabil să asigure aprovizionarea întregii părți aeriene. Cu cât plantarea este mai tardivă, tăierile sunt mai severe. În principiu, se pot reduce ramurile până la 1/2, respectând formă naturală de creștere. Severitatea tăierilor depinde de specii. La arbori:

- tăieri ușoare, de reglare a formei se aplică la magnolii, tulipier, castan, fag, stejar, dud, tei;
- tăieri mai scurte se pot face la mestecăni, carpen, arțari, plopi, platan, cireș ornamental.

La arborii cu ax se evită retezarea vârfului.

La arbusti - reducerea la 1/2 a lungimii ramurilor este cazul general;

- tăiere foarte scurtă se aplică la Buddleja, trandafiri și altele.

Fasonarea arborilor și arbustilor cu balot de pământ

Rădăcinile nu se fasonează, se tăie doar cele care depășesc balotul. Fasonarea părții aeriene se aplică numai la speciile foioase cadute, în mod similar cum s-a prezentat mai sus, tăierile fiind însă mai puțin severe, întrucât sistemul radicular este mai bine conservat. În general, fasonarea arborilor se face atât înainte de plantare, cât și după poziționarea la locul definitiv, pentru aprecierea corectă a intervențiilor.

Speciile cu frunze persistente, îndeosebi răšinoasele, nu se fasonează la plantare (inclusiv răšinoasele plantate în gard viu, la care tăierile se fac în anul următor).

Mocirlirea plantelor fără pământ pe rădăcini este obligatorie, favorizând atât rehidratarea, cât și prinderea la plantare. Se pot administra substanțe stimulatoare sau gunoi proaspăt de bovine. Rădăcinile se înmoiează timp de un sfert de oră, apoi se zvântă, pentru ca pasta de pământ cu hormoni să formeze o crustă aderență.

Tehnici de plantare

Plantarea materialului vegetal fără pământ pe rădăcini.

Se execută manual, prin efectuarea următoarelor operații:

- instalarea tutorelor în groapa de plantare (numai pentru arbori);
- introducerea de pământ fertil pe fundul gropii;
- poziționarea plantei în groapă (așezarea rădăcinilor, menținerea nivelului coletului cu 3-4 cm mai sus, păstrarea neîngropată a zonei de altoare);
- introducerea și tasarea succesivă a pământului;
- udarea înainte de astuparea completă a gropii;
- modelarea pământului în jurul plantei sub formă de:
 - cuvetă de udare (pentru arbori, arbusti);
 - mușuroi (în cazul trandafirilor).

Plantarea materialului vegetal cu balot de pământ

O condiție a reușitei o reprezintă păstrarea integrală a pământului pe rădăcini, de la scoatere până la plantare, inclusiv. Se plantează în mod obligatoriu cu balot specile foioase cu frunze persistente, cele cu frunze semipersistente dacă au o vîrstă mai mare cele dificile la prindere și foioasele mari.

Puietii cu balot mic se plantează manual. Plantele cu balot mare și foarte mare se manevrează cu ajutorul macaralei, plantarea executându-se tot manual. La plantarea exemplarelor cu balot scoaterea ambalajului este absolut necesară dacă împiedică rădăcinile să se dezvolte (material plastic nedegradabil - containere sau folie -, tablă, scânduri de lemn), îndepărtarea ambalajului se face astfel încât să nu afecteze integritatea balotului de pământ. Ambalaj din plasă degradabilă sau din plasă metalică se poate păstra dacă pământul are tendința de a se desprinde de pe rădăcini (se desface la partea superioară, care se taie sau se recurbează în sol; eventual se secționează în câteva locuri, lateral).

Tehnicile de plantare urmează o schemă generală:

- introducerea pământului în groapă și tasarea pentru realizarea adâncimii de plantare luând în considerație tasarea naturală ulterioară (nivelul superior al balotului cu 3-5 cm deasupra solului);
- așezarea și calarea balotului;
- introducerea pământului între peretii gropii și balot și tasarea, în mai multe reprise;
- modelarea cuvetei de udare;
- ancorarea (numai pentru arbori) sau tutorarea ;
- udarea.

Arborii și arbustii vor fi plantați pe baza planului de plantare, cu precizarea soiurilor. Arborii se plantează primii.

Se pregătește mulciul proaspăt, (substanță naturală din gunoi de grăjd, pământ fertil și apă) se amplasează câte 1 decilitru pe fundul gropii pregătite de dinainte cu pământ fertil, se așterne o lingură de osmocote, după care se plantează arborii. Acestea vor fi așezăți în poziție verticală și aranjate în pământ cu 5 cm mai jos decât gura gropii de plantare.

Umplutura¹ pregătită va fi așezată în jurul rădăcinii. Tasarea va însobi operațiunea de umplere cu pământ pentru a elimina golurile de aer. După operația de umplere a gropii va urma udarea plantelor. Această udare va satura complet umplutura și se va face în aceeași zi cu plantarea. Dupa ce pământul se tasează, ca rezultat al udării, se va adăuga umplutura pentru a se potrivi cu nivelul pământului finisat. Înainte de a începe operațiunea de plantare vor fi aduse pe sănțier utilaje aprobată de irigare în stare bună de lucru. După udare urmează fasonatul coroanelor cu foarfeci speciale. În baza locului de plantare ale arborilor va fi așezată folia antiburuieni, și se va așterne un strat de scoarță de răšinoase peste ele.

Urmează tutoratul arborilor cu tutori special alese.

Până la refacerea și prinderea sistemului radicular, în foarte multe cazuri, arborii sunt ajutați să stea în poziție verticală, utilizând diverse metode, dintre care menționăm cea cu suport de lemn inclinat și colier de prindere, cu ancore metalice sau, în cazul arborilor tineri și foarte tineri, cu suport de lemn montat vertical lângă trunchiul acestuia.

Ambalajul se scoate la începutul plantării sau după consolidarea laterală a bazei balotului (dacă se observă tendința de sfărâmare a balotului ambalat în lemn, plasă s.a.)

Tehnicile de plantare necesită o calificare bună a lucrătorilor, mai ales în cazul plantărilor cu balot mare de pământ.

Modele de susținere a arborilor sunt:

- Cu suport lemnos și colier de susținere
- Cu ancore metalice
- Cu suport lemnos vertical și colier de susținere


În cazul arbustilor se procedează la fel.

În cazul în care arbustii se replantează cu tot cu pământul în jurul radacinilor și sunt ținuți în împletituri din fibre naturale, este recomandabil ca pe fundul gropii săpate să se așzeze un strat de nisip fin și apoi să se decupeze împletitura respectivă, dând posibilitatea rădăcinilor să se dezvolte corespunzător.

Materialul floricol se plantează ultimul, înaintea gazonării, în locurile indicate prin planul de plantare. Puietii se pun cu mâna unul-câte unul în locurile marcate, se tasează pământul tot cu mâna, și se udă abundant.


¹Umplutura de pământ va conține solul scos din groapă și pământ vegetal la nevoie pentru a fi potrivit cu nivelul existent. Dacă solul existent nu este corespunzător, umplutura va consta în pământ vegetal. Pământul de umplutură, la plantare, va fi într-o stare sfărâmicioasă. În nici un moment umplutura sau alt pământ vegetal folosit în lucrare nu vor fi depozitate pe iarbă sau în sănțuri.

Plantarea puieților cu balot de pământ:



Modalități de tutorare a arborilor:


a - coletul plantei
puțin deasupra
nivelului scândurii
de plantare;



a) și b) - foarte
recomandabile: legături
suple de cauciuc, cu 3 sau
2 tutori;

b - manșon pentru
 protejarea
 trunchiului la
 ancorarea după
 plantare

Ancorarea arborilor cu balot:
a - ancorarea la plantare;
b - ancorarea pentru redresarea
exemplarelor înclinate;
c - dispozitiv de întindere a sărmelor



Îngrijirea arborilor și arbustilor după plantare

La înființarea plantațiilor, respectarea tehnologiilor de plantare permite un start bun al vegetației, care poate fi însă compromis dacă nu se acordă îngrijirile necesare, începând chiar după plantare.

Primul an, iar la plantele mari încă 1-2 ani sunt hotărâtori pentru supraviețuirea arborilor și arbustilor în amenajările peisagistice, în cazul arborilor foarte mari, perioada de îngrijiri susținute este de 5 ani după transplantare.

Udările.

Materialul vegetal plantat în teren trebuie să primească 3 udări în perioada martie-aprilie, cu norme de 20-80 l pentru exemplarele plantate fără pământ pe rădăcini, în funcție de volumul gropilor și gradul de umiditate a solului.

Udarea plantelor cu balot trebuie să asigure penetrarea apei în balot. Astfel pentru o groapă cu diametrul de 180 cm, în care balotul are 120 cm în diametru, norma de udare este de 300 l, din care 100 l se toarnă deasupra balotului și 200 l pe conturul gropii.

În perioada mai-septembrie, normele săptămânale sunt de 10 l pentru arbusti și coniferele mici, 15-20 l pentru arborii mici, 20-25 l pentru arborii mijlocii și 30-50 l pentru arborii mari. Pe terenurile impermeabile, udările se fac la două săptămâni.

Plantele acoperitoare de sol cultivate sub arbori și arbusti existenți necesită udarea cu cantități sporite, ca urmare a concurenței pentru apă a sistemelor radiculare și a limitării efectului precipitațiilor, interceptate de coroanele arborilor și tufele arbustilor.

Verificarea legăturilor prezente pe trunchiurile arborilor (prinderea unor etichete, legarea de tutori, legăturile pentru sărmele de ancorare) se slabesc sau se refac, pentru a se evita strangulările și pentru a se asigura eficacitatea lor.

Pulverizarea frunzișului cu apă este indicată îndeosebi pentru speciile cu frunze persistente, cu frecvență zilnică, în orele răcoroase, mai ales în perioada de debut a vegetației. Efecte foarte bune au pulverizările și asupra speciilor cu frunze caducă (de două ori pe săptămână).

Pulverizarea plantelor cu produse antitranspirante.

Răšinoasele și foioasele persistente pot fi pulverizate încă de la scoatere, de către producător (preferabil) sau operația se execută la recepția materialului sau la plantare. Se folosesc substanțe speciale, ca latexul de clorură de poli vinil, care protejează frunzișul de deshidratare în perioada de primăvară-început de vară.

Afânarea solului are ca scop în prim rând evitarea pierderilor de apă. Cuvetele de udare, după zvântare, se sapă, înlăturându-se crusta și buruienile.

Mulcirea solului între plantele dispuse în masiv, dar și în cuvetele de udare, permite păstrarea umidității solului, limitând evaporarea, în același timp se reduce incidența buruienilor. Foarte folosită în acest scop este scoarța de pin, frunze semidescompuse, paie sau iarbă cosită, în strat de 4-5 cm, care se aşează după afânarea solului.

Protejarea trunchiurilor împotriva acțiunilor mecanice de lovire și deranjare se practică mai ales pentru arborii foioși plantați în areile de circulație pietonală (alei, piețe, străzi, zone de staționare). Se monteză în jurul lor schelete de lemn sau, mai rar, grilaje metalice cilindrice (din două sectoare).


Aceste protecții, suficient distanțate de trunchiurile arborilor, trebuie să fie stabile și bine fixate în sol.

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantațiile tinere este necesară pentru evitarea suprapunerii acestor factori de solicitare suplimentară peste stresul de transplantare.

Protejarea multiplă a arborilor stradali:

- 1 - protecția trunchiului împotriva deshidratării (material textil sau frângie de paie);
- 2 - protecție mecanică (corset metalic)
- 3 - grilă;
- 4 - trotuar;
- 5 - pământ vegetal; protecție împotriva sărurilor:

- a - turbă;
b - material geotextil



În primul an după plantare nu se fac îngrășări plantele fiind lăsate să-și vinece rănilor rădăcinilor și să se refacă. Întreținerea plantelor perene după plantare

Lucrarea se realizează în perioada mai-octombrie, cu o frecvență de o dată pe lună, și constă în plivirea și prășitul buruienilor, depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grămezi; transportul deșeurilor vegetale; combaterea bolilor și dăunătorilor prin stropit (mecanizat) umplerea aparatului de stropit;

Protejarea de îngheț a plantelor tinere

Plantele se mușuroiesc cu pământ (trandafirii tufe), se aplăca, se fixează și se acoperă cu pământ (trandafirii cu trunchi flexibil) sau se leagă și se învelesc cu diferite materiale de protecție (folie de polietilenă, prelată, rogojini), se acoperă cu cuști de lemn (specii cu frunze caducă).

Combaterea efectelor nocive ale zăpezii - Speciile persistente suferă din cauza depunerilor masive de zăpadă, prin îngreunarea ramurilor, deformarea siluetelor (mai ales varietățile de răšinoase fastigiate). Zăpada trebuie scuturată când este încă afânată. Acoperirea plantațiilor scunde cu un strat gros de zăpadă poate deveni dăunătoare, când în urma unor zile însorite și calde se formează la suprafață un strat de gheăță. O măsură necesară este deschiderea de canale verticale de aerisire până la nivelul plantelor, prin străpungerea cu vergele. Bineînțeles, operația este posibilă în parcuri și grădini, în anumite sectoare decorative.

Îngrijirile aplicate cu rigurozitate în primii ani după plantare permit arborilor și arbustilor să se acomodeze în noua situație, să-și reia creșterea rădăcinilor care asigură evoluția bună a părții aeriene.

Mai ales exemplarele mari plantate cu balot, necesită o atență supraveghere, prinderea nefiind considerată definitivă decât după 2-3 ani, când plantele încep să vegeteze normal.

Gazonarea

Pentru o imagine agreabilă imediat după finalizarea lucrărilor constructive se propune inierbarea spațiilor în mod unitar.

Pregătirea solului pentru gazonare

Terenul care urmează să se găzonneze trebuie eliberat de vegetația existentă (buruieni, iarbă, rădăcini) precum și de resturi de materiale de construcții sau piatră. Solul curățat trebuie să fie mărunțit prin frezare, fertilizat, nivelat și tavălugit usor.

Ultimul pas în procesul de plantare este însământarea cu gazon. După ce suprafața de prelucrat este curățată, se începe săparea. Este recomandat să se facă o săpare adâncă. După ce toată suprafața a fost săpată, dacă este cazul, aceasta se nivelează, respectiv, se cară cu roaba pământ din zonele mai înalte în cele mai joase.

După ce suprafața obținută este mulțumitoare, orizontală, se începe greblarea. Scopul este sfârâmarea bulgărilor și realizarea unei nivelări suplimentare. Tot la momentul greblării se vor înlătura de la suprafață pietrele și orice alte obiecte. După curățarea

terenului, pământul rămas se scarifică, se aerisește.

Pentru **gazon** se acceptă 2 variante de realizare:

1. Metoda clasică de semănare: După eliminarea buruienilor terenul se sapă la o adâncime de 15 - 20 cm și se prelucrează cu motosapa, după care se nivelează astfel ca suprafața gazonului să fie netedă. Terenul se însământează cu gazon, 30-40 g / m². După împrăștierea gazonului se greblează terenul la o adâncime de câțiva centimetri și se tasează cu un cilindru. După semănare, elementul cel mai important este apă, trebuie să se mențină terenul umed, cea mai sigură metodă pentru asigurarea umidității adecvate a pământului fiind sistemul de irigare automatizată. Semințele răsar aproximativ după 10-15 zile toamna sau 15-20 zile primăvara.

2. Hidroînsământarea: Este o modalitate de gazonare, unde mai multe tipuri de semințe împreună cu fertilizatori, co-polimeri, stabilizatori se amestecă cu apă, iar acestea se împrăștie pe terenul deja pregătit.

Realizarea unui gazon verde cu tehnologia obișnuită este foarte grea, și de multe ori rezultatul nu este cel dorit. Iarpa încolțită va crește în pete, nu acoperă toata suprafață, nu va forma un gazon verde bine închegat. Cauza principală este împrăștiera seminței de iarba. Cu tehnologia de Hidro-insemnatore chiar și mai multe tipuri de semințe împreună cu fertilizatori, co-polimeri, stabilizatori se pot amesteca cu apă, iar acestea se împrăștie pe terenul deja pregătit, rezultatul fiind vizibil în doar 5-7 zile.

Procesul constă în aplicarea pe sol, sub presiune, a unui amestec din mai multe componente (mulch, fertilizator starter, co-polimeri, amendamente, coloranți, fibre poliesterice, sămânță preîncolțită). Are ca principal avantaj costuri reduse față de gazonul rulat.

Etapele hidroînsământării:

- mobilizare teren
- curățare substrat de eventuale resturi vegetale
- nivelare
- fertilizare
- tăvălugire ușoară
- hidroînsământarea propriu-zisă
- aplicarea sub presiune a mulchului cu mașini speciale

Semînatul gazonului: Însământarea se poate face de primăvara, când nu mai sunt geruri și pământul nu mai îngheată, până toamna, dacă solul este suficient de cald și de umed, respectiv din aprilie până la începutul lui octombrie. Dacă suprafața este mai mare, semințele vor fi împrăștiate cu mâna. Pentru această operatie se alege o zi fără vânt. Întâi se vor distribui uniform semințele pe suprafața de teren care se gazonizează.

După semănare, semințele se acoperă cu un strat de pământ vegetal de 0,5-2 cm, care se presează ușor, și se greblează, încât semințele să fie doar parțial acoperite de pământ vegetal, și să nu rămână la suprafață.

Dacă suprafața respectivă a fost neprelucrată sau a fost acoperită cu buruieni, va trebui să se aștepte 2 - 3 săptămâni, pentru ca semințele de buruieni, rămase în pământ să încolească. Este util ca suprafața respectivă să fie udată pentru a grăbi germinarea buruienilor.

Udarea gazonului: După tasare, urmează prima udare. Aceasta are rolul de a astupa goulurile dintre bulgării de pămînt și de a asigura un bun contact între rulou și sol. După plantarea gazonului este necesară udarea intensă timp de 2 săptămâni. În zilele însoțite se va face o udare la prânz și una seara. După aproximativ 2 săptămâni gazonul o să aibă rădăcini suficiente de adânci astfel că se poate rău udarea la aproximativ de 2 ori pe săptămână, în funcție de starea vremii. Când iarpa ajunge la înălțimea de aproximativ 10 cm se va efectua prima tundere.

Lucrările de întreținere a gazonului

Pentru a se obține un covor de gazon de bună calitate sunt necesare lucrări de întreținere: fertilizarea solului în funcție de calitatea solului respectiv; tunderea gazonului și alte lucrări speciale. Tunderea gazonului este cea mai importantă operație. Prin tundere se stimulează îndesirea stratului vegetal. În mod ideal, gazonul se tunde când este perfect uscat și când, prin tundere se înlătură 25 - 35% din înălțime. În realitate vor interveni diversi factori (ploi prelungite, concediu, lipsa de timp etc) care ne vor îndepărta de la parametrii idealii. La clima din România va trebui să ne rezervăm timp pentru a tunde gazonul cel puțin odată pe săptămână, în mod ideal, de 2 ori pe săptămână, de primăvara până toamna. Tunderea regulată duce totodată și la reducerea buruienilor.

Regulă! Nu se va tunde mai mult de o treime din lungimea lăstarului, altminteri va afecta structura acestuia până la sistemul radicular.

Ori de câte ori solul se usucă la mai mult de 2- 3 degete în adâncime, va trebui să udăm gazonul.

Momentul optim de udare este dimineața, sau seara. Cantitatea de apă va trebui în aşa fel dozată încât să pătrundă doar

până la adâncimea la care sunt rădăcinile gazonului. Dacă udăm prea puțin, vom stimula dezvoltarea rădăcinilor spre suprafața solului și va rezulta un gazon sensibil la secetă. Dacă udăm prea mult, pe lângă faptul că apa în surplus este risipită, vom stimula apariția buruienilor cu rădăcini adânci.

Înlocuirea gazonului

În cazul în care se impune în anumite zone refacerea gazonului, sunt necesare următoarele lucrări:

- decaparea completă a suprafețelor ce urmează a fi gazonate
- prelucrarea manuală sau mecanică a pământului (frezarea lui)
- mărunțirea completă a pământului
- erbicidarea buruienilor existente
- îmbunătățirea pământului în stratul superior, prin completarea lui cu compost
- semănarea gazonului - aprox 50-60 g/mp
- încorporare și tăvălugire
- udare continuă
- primul tuns - după ce gazonul ajunge la o înălțime de 10 cm; tunderile ulterioare se vor face la înălțimi de 5 cm
- reînsămânțări și operațiuni de întreținere - aplicarea de îngrașământ

Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani și se realizează prin semanarea de noi cantități de semințe ale speciilor inițiale, folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea inițială.

Reparația capitală presupune înlocuirea totală a ierburiilor ce au constituit vechiul gazon. Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm, după care se sparge și se măruntește țelina, se strâng și se îndepartează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. După aceste operații, primăvara se realizează administrarea îngrașămintelor și însamânțarea.

Recepția lucrărilor

Inspectarea pentru constatarea încheierii cu succes a plantărilor se va face la finalul lucrărilor de amenajare. Pentru acceptarea la inspecție, Contractorul trebuie să primească o certificare scrisă de la Beneficiar în care să se menționeze faptul că toate plantele au fost plantate într-o stare sănătoasă. Pentru a fi acceptată, planta trebuie să fie într-o condiție reprezentativă a soiului ei. Nici o porțiune a lucrării nu va fi inspectată până când toată lucrarea nu este terminată.

Întreținerea spațiilor verzi

Depășirea stresului de plantare se traduce printr-o evoluție normală a creșterilor vegetative. La unii arbori se constată grăbirea înfloririi și fructificării, ca reacție în urma transplantării (mobilizarea resurselor proprii pentru asigurarea producției, redistribuirea rezervelor).

Mentinerea unei stări bune de vegetație în decursul anilor este condiționată de acordarea îngrijirilor corespunzătoare, în funcție de biologia speciilor și condițiile de cultură.

Tăierile aplicate arborilor și arbustilor ornamentali.

Dirijarea creșterii speciilor lemoase prin tăieri se face diferențiat, urmărindu-se în primii ani continuarea formării începute în pepinieră, apoi reglarea creșterii și înfloririi, iar către declinul plantelor, regenerarea acestora.

Operării de tăiere:




bine greșit

1. - scurtarea ramurilor;
2. - tăierea la inel a ramurilor tinere:

a - corect;
b, c - greșit (Prea scurtă și prea lungă);



3. - tăierea ramurilor groase:
A, B, C - operații succesive de tăiere



Tehnicile de tăiere se bazează pe o serie de principii decurgând din reacția plantelor. Controlul creșterii și evoluției habitusului plantelor se face în principal prin operații selective de scurtare și de suprimare a lăstărilor și ramurilor.

Cu cât intervențiile sunt mai drastice, este deosebit de importantă corectitudinea acestora, mai ales când se operează pe ramuri mai în vîrstă.


Scurtarea se face lângă un mugure sau o ramificație care asigură circulația sevei, permitând cicatrizarea.

- Pe un lăstar poziția tăieturii în raport cu mugurele determină direcția de orientare a noii creșteri.
 - Scurtarea axului unui arbore se execută printr-o tăietură oblică care asigură scurgerea apei. Tot oblic se tale ramurile care se surtează lângă inserția unei ramificații laterale.-
- SUPRIMAREA unui lăstar sau a unei ramuri se face de la inserție, fără ciot; prin activitatea cambiului rana este cicatrizată prin acoperirea progresivă cu calus. Cu cât ramura este mai Tânără, cu atât vindecarea este mai rapidă, în cazul suprimării unor ramuri mai groase (la arbori), vindecarea durează ani de zile și este condiționată de corectitudinea tăierii.

Tăietura corectă se efectuează la nivelul inelului ramurii, ușor perpendicular pe ramura care se înlătură; o tăiere prea adâncă afectează cambiul, care nu poate acoperi integral plaga; lăsarea unui ciot constituie un obstacol pentru progresia circulară a călușului, iar ciotul putrezește, creând o poartă de instalare a putregaiului în ramura mamă sau în trunchi.

Tăietura trebuie să fie în același timp netedă, cu marginile continui (starea bună a cambiului în jurul rănii). Mijloacele de respectare a acestui deziderat:

- folosirea unor unelte adecvate de tăiere: foarfeci bine reglate și ascuțite, pentru ramuri până la 2 cm, fierăstraie de diferite dimensiuni și uneori chiar fierăstraie mecanice, în cazul ramurilor groase (la arborii adulți). După tăierea cu fierăstrăul, secțiunea se netezește cu cosoruri;
- tăierea în două etape a ramurilor mai groase de pe trunchiul arborilor, pentru prevenirea dezbinării scoarței și lemnului: mai întâi se tăie la circa 50 cm de trunchi (cu o primă secțiune de jos în sus până la jumătate din grosimea ramurii și apoi de sus în jos, înlesnind desprinderea ramurii prin greutatea proprie); în a doua etapă se elimină ciotul, cu grijă efectuării unei tăieturi corecte.



Scurtarea ramurilor. Poziția tăieturii față de muguri permite orientarea noilor creșteri


La tăierea ramurilor mari se recomandă susținerea și coborârea acestora pe sol cu ajutorul frânghiilor, pentru evitarea deteriorării altor ramuri sau a amenajărilor de sub coroana arborelui. Totodată se impun măsurile de securitate atât pentru lucrători cât și pentru prevenirea accidentării altor persoane sau bunuri.

Toate secțiunile mai mari de 3 cm se protejează cu mastic; în cazul rănilor mari o protecție mai sigură se realizează când masticul conține și un fungicid.

Așa cum s-a arătat, **în decursul vietii arborilor și arbustilor plantați în amenajările peisagistice se execută tăieri de formare, tăieri de întreținere și tăieri de regenerare**. Acestea se aplică mai ales la speciile foioase și numai în cazuri limitate la conifere.

Tăieri de formare: suprimări de ramuri:

- a - prea numeroase;
- b - cu o poziție defectuoasă;
- c - cu inserție prea apropiată



Pentru întreținerea materialului săditor - arbori, arbusti, masive de plante, plante perene sunt necesare următoarele activități:

- tăieri,
- îndepărțarea lăstarilor lacomi,
- administrare îngrășământ natural, tratamente fito - preventive,
- tratamente chimice în funcție de tipul dăunătorilor (se vor indica produsele oferite - erbicid, insecticid, fungicid, acaricid, etc; produsele nu vor fi aceleași pentru toate tratamentele, acestea trebuie alternate),
- udări,
- plivire masive plante, arbusti,

- delimitarea masivelor de plante,
- verificarea și corectarea umidității solului,
- plantarea material saditor.

Planificarea lucrărilor de întreținere și reparatii se fac de către administratorii spațiilor verzi respective.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere la zona verde amenajată cuprinde intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă, pentru același obiectiv.

În Coridorul Verde:

- Gazonul necesită toaletă-tunderi începând din primăvara și până toamna și două fertilizări/an.
- Arbuștii necesită toaletări de 2 ori/an, odată la 6 luni.
- Gardul viu necesită tunderi de 2 ori/an primăvara și toamna
- Arborii necesită toaletare o dată pe an, primăvara.

Irigarea

Administrarea apei în cantități potrivite cerințelor plantelor este o lucrare deosebit de importantă, lipsa sau excesul acesteia fiind dăunătoare florilor.

În privința frecvenței și a normei de udare recomandările au un caracter general, deoarece, așa cum se cunoaște, nevoie de apă este determinată de numeroși factori; în funcție de intensitatea cu care acestea se manifestă, determină o udare mai mult sau mai puțin abundantă.

Dacă teritoriile care trebuie udate au întinderi mari, este indicat udatul prin aspersiune, deoarece prezintă numeroase avantaje: umezește nu numai solul ci și atmosfera învecinată, spală și răcorește frunzele și florile, iar, în cădere, picăturile de apă absorb din aer oxigen, bioxid de carbon și alte gaze având astfel capacitate mai mare de solubilizare a elementelor minerale din sol; mai mult, apa de irigare, prin aspersiune, permite solubilizarea îngrășămintelor chimice pentru fertilizarea suplimentară în perioada de vegetație, iar spre toamnă și primăvara, aspersiunea poate fi folosită ca măsură de combatere a înghețurilor.

Pentru suprafețe mai restrânse, udatul se face cu furtunul, la capătul căruia se adaugă sită, aspersor, țeava lungă cu capătul lățit etc., în funcție de specie și fază de dezvoltare, pentru că jetul puternic ceiese din furtun poate disloca plantele.

Calitatea apei, apreciată prin temperatură și conținutul în săruri, prezintă importanță deosebită. Astfel, temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului și a solului, diferențele în plus sau în minus fiind dăunătoare creșterii normale. Spre exemplu, apa prea rece întârzie creșterea, provoacă putrezirea rădăcinilor, căderea florilor, iar apa prea caldă conduce la o creștere rapidă în detrimentul înfloritului. Este indicată udarea dimineață până pe la ora 10, după amiază de la ora 16 și noaptea, evitându-se orele de arșiță din timpul prânzului.

Uneori, apa potabilă din conducte conține săruri de calciu în cantități mai mari față de cele optime, care, de asemenea, sunt dăunătoare, în astfel de situații, este necesară detartrarea acesteia cu aparate speciale sau prin așezarea deasupra pământului de cultură a unui strat de turbă care, servind ca filtru reduce alcalinitatea apei. Neutralizarea se realizează și prin adăugarea a 10—40 g sulfat de fier și de aluminiu la un hectolitru apă sau folosirea de 350 cm³ acid ortofosforic la m³ apă, pH-ul reducându-se de la 6,5 la 5,5.

Standarde și normative de referință

STAS 2104-92 Copaci și arbuști


STAS 5382-91 Copaci și copaci ornamentali. Clasificare.

STAS 6053-78 Copaci și arbuști sălbatici. Terminologie Botanică.

STAS 9167-91 Regenerare naturală, sisteme silvicole, îngrijire și poziție. Terminologie.


STAS 7184/23/21-8591 Pământ. Determinări fizice și chimice.

STAS 6971-92 Stocuri mari de pepiniere de copaci și arbuști de ornament.



Întocmit,
urb. peisg. Ioana Aflorei


arh. Kiraly Aniko



Proiectant general:	AR HİPELAG DESIGN		Beneficiar	Primaria Municipiului Carei str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare	Contr. nr. 3519/2022
SEF PROIECT	NUME	SEMNATURA	Scara:	Amenajare zona urbana P-ta Avram Iancu	Proiect nr. 87/2022
PROIECTAT	arh. Kiraly Aniko		Data: 05.2022	Titlu planșa: Plan de incadrare in localitate	Faza. PT
ÎNTOCMIT	arh. Kiraly Aniko				Plansa nr.: 1/A



N




LEGENDA	
.....	Limita cadastrală
—	Zona propusa pentru amenajare
■	Construcții existente
—	Drum carosabil
—	Trotuar
■	Zonă verde
○	Arbori

BILANT TERITORIAL		
monument	59.33 mp	1.67%
construcții existente	311.89 mp	8.77%
parcari	641.74 mp	18.05%
alei pietonale, platforme existente	1210.06 mp	34.03%
zona verde amenajata	1332.50 mp	37.48%
TOTAL	3555.52 mp	100.00%


Proiectant general:			
comuna Lugasu de jos; sat. Urvind, nr. 72; C.U.I.: 35019553/2015; Tel: 0723/533210			
SEF PROIECT	NUME	SEMNATURA	Scara:
PROIECTAT	arh. Kiraly Aniko		1:500
ÎNTOCMIT	arh. Kiraly Aniko		Data: 05.2022

Beneficiar:	Primaria Municipiului Carei str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare	Contr. nr. 3519/2022
Lucrarea:	Amenajare zona urbana P-ta Avram Iancu	Proiect nr. 87/2022
Faza:		
PT		
Titlu planșa:	Plan situatia existenta	Plansa nr.: 2/A





N



LEGENDA

- Limita cadastrală
- Zona propusa pentru amenajare
- Construcții existente
- Drum carosabil
- Trotuar
- Zonă verde
- Arbore

BILANT TERRITORIAL

monument	59.33 mp	1.67%
construcții existente	311.89 mp	8.77%
parcari	475.80 mp	13.38%
alei pietonale, platforme menținute	547.48 mp	15.40%
alei pietonale, platforme noi	737.11 mp	20.73%
zona verde amenajata	1423.91 mp	40.05%
TOTAL	3555.52 mp	100.00%

Proiectant general:

AR.HIPELAG DESIGN

comuna Lugasu de jos; sat. Urvind, nr. 72; C.U.I.: 35019553/2015; Tel: 0723/533210

Beneficiar:
Primaria Municipiului Carei
str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare

Contr. nr.

3519/2022

Lucrarea:
Amenajare zona urbana P-ta Avram Iancu

Proiect nr.

87/2022


Faza:
PT

Plansa nr.


3/A

Titlu plansa:
Plan propunere

Data:
05.2022




INCADRARE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CAREI



LA NIVEL DE ORAS

LA NIVEL ZONAL - ZONA CENTRALA

LA NIVEL LOCAL



SISTEMUL DE SPATII VERZI LA NIVEL ZONAL

LEGENDA

- Zona de studiu
- Limita zonei centrale
- Limita zonei istorice cu valoare de patrimoniu
- Drum national
- Monumente istorice de arhitectura


- Zona verde cu rol de agrement, sport sau cu caracter tematic
- Plantatii de arbori / Spatii verzi intr-o traseului strazii
- Strada cu rol de legatura verde
- Zona cu caracter pietonal
- Zona concentrata cu obiecte si recreative



Proiectant general:	ARHIPELAG DESIGN		
Lucrarea:	Amenajare zona urbana P-ta Avram Iancu		
Beneficiar:	Primaria Municipiului Carei	Contr. nr.	4860/2020
	str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare	Proiect nr.	87/2020
Titlu planșa:		Faza:	PT
		Plansa nr.:	1/AP

TIPOLOGII DE SPATII VERZI LA NIVELUL ZONEI DE STUDIU





LEGENDA

- Limita cadastrala
- 1 - Bustul lui Avram Iancu
- 2 - Chiosc Apaserv / statie de pompare
- 3 - Camin vizitare
- 4 - Chiosc inghetata
- Locuinte colective
- Pavaj existent / trotuar
- Stalp iluminat existent
- Canal pluvial
- Camin vizitare
- Hidrant
- Retea Gaz existenta
- Directia de travesare identificata la nivelul zonei verzi
- Pastile verzi neamenajate - cu lipsa arbori (aliniamant stradal incomplet) - de la strada 1 Decembrie 1918

MOBILIER URBAN

- Banca
- Cos de gunoi
- = Panou informare

VEGETATIE

- Zona verde care prezinta ruptura nivel ambiental si structural
- Vegetatie existenta
- Arboi propusi pentru taiere



ARBORI

1. *Prunus mahaleb*
2. *Prunus domestica*
3. *Prunus domestica*
4. *Prunus mahaleb*
5. *Rhus typhina*
6. *Acer pseudoplatanus*
7. *Prunus domestica*
8. *Tilia tomentosa*
9. *Prunus domestica*
10. *Acer pseudoplatanus*
11. *Laburnum anagyroides*
12. *Robinia pseudoacacia*
13. *Juglans regia*
14. *Juglans regia*
15. *Juglans regia*
16. *Juglans regia*
17. *Juglans regia*
18. *Acer pseudoplatanus*
19. *Thuja orientalis*
20. *Thuja orientalis*
21. *Thuja orientalis*
22. *Thuja orientalis*
23. *Thuja orientalis*
24. *Thuja orientalis*
25. *Thuja orientalis*
(*Thuja occidentalis* Smaranda)
26. *Thuja orientalis*
27. *Acer negundo*
28. *Robinia pseudoacacia*
29. *Taxus baccata*
30. *Taxus baccata*

ARBUSTI

- a. *Thuja orientalis*
(*Thuja occidentalis* Smaranda)
- b. *Thuja orientalis*
(*Juniperus altissima* pe tuncchi)
- c. *Thuja orientalis*
(*Juniperus altissima* pe tuncchi)



Proiectant general:



ARHipelag DESIGN

comuna Lugasu de Jos; sat. Urwind, nr. 72; C.U.I.: 35019553/2015; Tel: 0723/533210

Beneficiar:

Primaria Municipiului Carei

str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Carei, jud. Satu Mare

Contr. nr.

4860/2020

Lucrarea:

Amenajare zona urbana P-ta Avram Iancu

Proiect nr.

87/2020

Faza:


PT

Titlu planșa:

Plan de situatie
SITUATIA EXISTENTA

Planșa nr.:

2/AP



LEGENDA

- Zona propusa pentru etapa 1 de amenajare peisagistica
- 1 - Bustul lui Avram Iancu
- 2 - Chiosc Apaserv / statie de pompare
- 3 - Camin vizitare
- Canal pluvial
- Camin vizitare
- ⊕ Hidrant
- Stalp iluminat existent
- Locuinte colective
- ▨ Pavaj existent
- ▨ Pavaj - zona evenimente
- ▨ Pavaj - zona tranzit
- Retea Gaz existenta

MOBILIER URBAN

- (valabil pentru zona 3 - adiacenta blocului)
- Banca model - cu spatar
 - Cos de gunoi selectiv
 - Cos de gunoi de forma rectangulara
 - Panou informare
 - ... Standuri biciclete

VEGETATIE

Vegetatie existenta


Arbore propusi

Arbust


Vegetatie decorativa

Arbore propusi pentru a completa aliniamentul stradal - str. 1 Dec 1918

Proiectant general:	Beneficiar:	Contr. nr.
ARHIPELAG DESIGN	Primaria Municipiului Carei	4860/2020
comuna Lugasu de jos; sat. Urwind, nr. 72; C.U.I.: 35019553/2015; Tel: 0723/533210	str. 1 Decembrie 1918, nr. 40; loc. Carei; satu Mare	Proiect nr.
	Lucrarea:	87/2020
	Amenajare zona urbana P-ta Avram Iancu AFLOREI	Faza.
	master urbanist peisagist	PT
	Ioana Julia I.	
	AFLOREI	
	maestru urbanist peisagist	
	F. I. F. I. A. C. D. R. E. P. R. U. M.	
	Plan propunere generala	Plansa nr.:
	AMENAJARE PEISAGISTICA	3/AP



**ETAJAREA VEGETATIEI
LA NIVEL VERTICAL**



**ETAJAREA VEGETATIEI
LA NIVEL ORIZONTAL**

Vegetatie Existenta

1. Prunus mahaleb
2. Prunus domestica
3. Prunus mahaleb
4. Prunus mahaleb
5. Rhus typhina
6. Acer pseudoplatanus
7. Prunus domestica
8. Tilia tomentosa
9. Prunus domestica
10. Acer pseudoplatanus
11. Laburnum anagyroides
12. Robinia pseudoacacia
13. Juglans regia
14. Juglans regia
15. Juglans regia
16. Juglans regia
17. Juglans regia
18. Acer pseudoplatanus
19. Thuja orientalis
27. Acer negundo
29. Taxus baccata
30. Taxus baccata

Proiectant general:

ARHIPELAG DESIGN

Scara:

1:500

Data:

05.2022

Beneficiar:

Primaria Municipiului Carei

str. 1 Decembrie 1918, nr. 40; loc. Carei; satu Mare

Lucrarea:


Amenajare zona urbana P-ta Avram Iancu AFLOREI

Titlu plana:

Plan propunere generala
AMENAJARE PEISAGISTICA




VEGETATIE PROPUSEA PENTRU ZONA 1 - PIATETA URBANA




PLANTE PROPUSEA PENTRU ZONA 2 - ALINIAMENT STRADAL



SCHEMA ZONIFICARE



VERIFICATOR PRO		VERIFICATOR PRO	
BLOC DEZAVANTAJ		BLOC DEZAVANTAJ	
STAFIA A. DIANA		STAFIA A. DIANA	
NR. 1403		NR. 1403	
PROIECT NR. 4860/2020		PROIECT NR. 87/2020	
Beneficiar:		Beneficiar:	
str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Calea Mihai Viteazul, jud. Buzău		str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, loc. Calea Mihai Viteazul, jud. Buzău	
Lucrare:		Lucrare:	
Amenajare zona următoare: strada Iulia I. Florei, strada Iuliu H. Gheorghiu, strada Iuliu H. Gheorghiu		Amenajare zona următoare: strada Iulia I. Florei, strada Iuliu H. Gheorghiu, strada Iuliu H. Gheorghiu	
Proiectant general:		Proiectant general:	
comuna Lugășu de Jos, sat. Univ., nr. 72; C.U.I.: 6501965/2015; Tel: 023633210		comuna Lugășu de Jos, sat. Univ., nr. 72; C.U.I.: 6501965/2015; Tel: 023633210	
Sef proiect:		Sef proiect:	
PROIECTAT arh. Kiraly Aniko		PROIECTAT arh. Kiraly Aniko	
INTOCMIT sub-piesă: Ioana Aflorei		INTOCMIT sub-piesă: Ioana Aflorei	
Data: 05.05.2022		Data: 05.05.2022	
Titlu planșe:		Titlu planșe:	
DETALIERE VEGETATIE PROPUSA		DETALIERE VEGETATIE PROPUSA	
4/AP		4/AP	



PLANTE PROPUSEA PENTRU ZONA 3 - ZONA ADIACENTA BLOCULUI



ZONA 3 - ZONA ADIACENTA	Vegetatie Existenta
<u>Locuintelor colective</u>	1. Prunus mahaleb 2. Prunus domestica 3. Prunus domestica 4. Rubus fruticosa 5. Acer pseudoplatanus 6. Tilia tomentosa 7. Prunus domestica 8. Prunus domestica 9. Acer pseudoplatanus 10. Laburnum anagyroides 11. Robinia pseudoacacia 12. Juglans regia 13. Juglans regia 14. Juglans regia 15. Juglans regia 16. Acer negundo 17. Thuja orientalis 18. Acer pseudoplatanus 19. Taxus baccata 20. Taxus baccata
<u>Achiziție terenuri</u>	21. Acer Rubrum 22. Abies alba 23. Forsythia x intermedia 'Emerald Gaiety' 24. Prunus laurocerassus
<u>Proiectare</u>	25. Acer Rubrum 26. Abies alba 27. Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 28. Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 29. Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 30. Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'
<u>Aliniamente str. 1 Decembrie</u>	

ZONA 1 - PIATETA URBANA	Vegetatie existenta
<u>subzona Triunghiul Decorativ</u>	
Prunus cerasifera Woodii	
Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust'	
Lonicera nitida Elegant	
<u>subzona din spatele monumentului</u>	
Quercus rubra	
Pastila verde propusa pentru a completa itin. amenajari stradale	
<u>subzona patratele decorative</u>	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	

MOBILER URBAN	Arbusti
(valabil pentru zona 3 - adiacenta blocului)	Vegetatie decorative
Banca model - cu spatar	Fasă la strada / aliniament stradal
Cos de gunoi selectiv	
Cos de gunoi de formă rectangulară	
Panou informativ	
Standuri biciclete	
Pavaj existent	
Pavaj - zona evenimente	
Pavaj - zona transitz	
Retea gaz existenta	
Stalpi iluminat existent	
Arbori propusi	

ZONA 1 - PIATETA URBANA	Vegetatie existenta
<u>subzona Triunghiul Decorativ</u>	
Prunus cerasifera Woodii	
Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust'	
Lonicera nitida Elegant	
<u>subzona din spatele monumentului</u>	
Quercus rubra	
Pastila verde propusa pentru a completa itin. amenajari stradale	
<u>subzona patratele decorative</u>	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	

ZONA 2 - ALINIAMENT STRADAL	Vegetatie existenta
<u>Locuintelor colective</u>	
Acer saccharinum	
Forsythia x intermedia 'Lynwood'	
Prunus laurocerassus	
<u>Proiectare</u>	
Acer Rubrum	
Abies alba	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	

ZONA 3 - ZONA ADIACENTA	Vegetatie existenta
<u>Locuintelor colective</u>	
Acer saccharinum	
Forsythia x intermedia 'Lynwood'	
Prunus laurocerassus	
<u>Proiectare</u>	
Acer Rubrum	
Abies alba	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	